

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

Data

**LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL  
PALAZZO LOMBARDO LIVIA**

Tavola

**C**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**COMPUTO METRICO**

**IL R.U.P.**  
**ING. AURELIO LOVOY**

**IL PROGETTISTA**  
**ING. ANTONINO DI CARLO**

**IL C.S.P.**  
**ARCH. FRANCESCO GRAFFEO**

Visti ed approvazioni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>OS 23 -I (SpCat 1) demolizione (Cat 1) varie (SbCat 7)</b>							
1 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. saracinesche metalliche	5,00	3,00	3,000		45,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					45,00	14,20	639,00
	<b>Rimozione Amianto (Cat 2) amianto (SbCat 4)</b>							
2 P.01	Bonifica-rimozione di n. 1 canna fumaria per un totale di circa 18 ml ,di un recipiente di 500 l costituiti da matrice compatta in cemento-amianto tipo "Eternit" consistente nei se ... 08.99 punto 9, sollevando il committente da qualsiasi responsabilità civile e penale in virtù della bonifica eseguita. rimozione canna fumaria ex panificio e recipiente presente al piano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'535,00	1'535,00
	<b>demolizione (Cat 1) varie (SbCat 7)</b>							
3 P.02	Rimozione e trasporto in discarica autorizzata di forno in ferro e elementi in legno,armadi ecc....					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'250,07	1'250,07
	<b>demolizione meccanica (SbCat 1)</b>							
4 01.01.01.02	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. sistemazione piazzole di lavoro					50,00		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					50,00	6,33	316,50
	<b>demolizione meccanica (SbCat 1)</b>							
5 01.02.04.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... 8 – 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m <sup>3</sup> di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: piaccole di lavoro *(par.ug.=12*50,00)	600,00				600,00		
	SOMMANO					600,00	0,54	324,00
	<b>demolizione meccanica (SbCat 1)</b>							
6 P.03	trasferimento escavatore UHD in cantiere A/R come trasporto speciale compreso il braccio da 30 m e relativo montaggio e smontaggio con ausilio di gru da 30 tonnellate					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'800,00	8'800,00
	<b>A RIPORTARE</b>							12'864,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							12'864,57
7 AP.01	Demolizione di struttura in cemento armato con l'ausilio di un escavatore UHD con braccio di metri 30 con pinza frantumatrice, compreso le eventuali opere provvisoriale e di prevenz ... o molestie a persone o cose quindi compreso il bagnamento dei materiali di demolizione al fine di non sollevare polvere <b>quota 28.41</b> pilastro 1 pilastro 2-3-30-32-33-34 pilastro 5 pilastro 6 pilastro 7 pilastro 19-29 pilastro 11 pilastro 12-13-28 pilastro 14 pilastro 15 pilastro 20-21-22-23-27 pilastro 26 pilastro 31 <b>quota 25.57</b> pilastrini 1-2-3-32-33-34 pilastrini 5-7 pilastro 6 pilastrini 11-19 pilastrini 12-23-27 pilastrini 13-20-21-22-28 pilastrini 14-15-31 quota 22.17 pilastrini 29 pilastrini 30 travi 1-2-3-4 *(lung.=4,32+3,94+4,71) travi 5-6-7-1 *(lung.=3,38+3,6+1,7) travi 11-12-13-14-15-16 *(lung.=3,42+5,41+4,2+4,13+4,45) travi 19-20-21-22 *(lung.=3,42+5,37+3,94) travi 23-24 travi 27-28+mensole *(lung.=2,81+2,54+1,17) travi 29-30-31-32-33-34-35 *(lung.=3,4+3,97+3,66+3,65+3,57+3,69) balcone 4 balconi 5 balconi 1  balcone 2 solai solaio S1 *(lung.=0,5*(7,94+8)) solaio S2 solaio S3 *(lung.=0,5*(14,09+14,13)) solaio S4 solaio S5 solaio S6 solaio S7 *(lung.=0,5*(3,82+3,8)) solaio S8 <b>quota 22.17</b> pilastrini 1-3-31-32-34 pilastrini 2-33 pilastrini 5-7- pilastro 6 pilastrini 11 pilastrini 12-13-28 pilastrini 14 pilastrini 15 pilastrini 19 pilastrini 20-21-22 pilastrini 23 pilastrini 27 pilastro 29 pilastro 30							
	<b>A RIPORTARE</b>					119,73		12'864,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					119,73		12'864,57
	travi 1-2-3-4 *(lung.=4,32+3,94+4,71)		12,97	0,550		7,13		
	travi 5-6-7-1 *(lung.=3,38+3,6+1,7)		8,68	0,550	0,300	1,43		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(lung.=3,42+5,41+4,2+4,13+4,45)		21,61	0,700	0,300	4,54		
	travi 19-20-21-22 *(lung.=3,42+5,37+3,94)		12,73	0,700	0,300	2,67		
	travi 23-24		4,35	0,700	0,300	0,91		
	travi 27-28+mensole *(lung.=2,81+2,54+1,17)		6,52	0,700	0,300	1,37		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(lung.=3,4+3,97+3,66+3,65+3,57+3,69)		21,94	0,600	0,300	3,95		
	balcone 4		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balconi 5		2,16	1,200	0,120	0,31		
	balconi 1		1,20	3,000	0,120	0,43		
			1,70	2,980	0,120	0,61		
	balcone 2		1,20	10,570	0,120	1,52		
	solai							
	solai S1 *(lung.=0,5*(7,94+8))		7,97	4,410	0,200	7,03		
	solai S2		15,74	5,410	0,200	17,03		
	solai S3 *(lung.=0,5*(14,09+14,13))		14,11	2,590	0,200	7,31		
	solai S4		4,37	2,590	0,200	2,26		
	solai S5	0,50	15,14	5,120	0,200	7,75		
	solai S6	0,50	15,14	5,070	0,200	7,68		
	solai S7 *(lung.=0,5*(3,82+3,8))		3,81	9,370	0,200	7,14		
	solai S8		2,39	1,630	0,200	0,78		
	<b>quota 18.77</b>							
	pilastrini 1-30-31-32	4,00	0,65	0,300	3,400	2,65		
	pilastrini 2-3-33-34	4,00	0,64	0,300	3,400	2,61		
	pilastrini 5-7	2,00	0,40	0,300	3,400	0,82		
	pilastrini 6	1,00	0,59	0,300	3,400	0,60		
	pilastrini 11-13-19-21-22-28	6,00	0,55	0,300	3,400	3,37		
	pilastrini 12	1,00	0,56	0,300	3,400	0,57		
	pilastrini 14	1,00	0,80	0,300	3,400	0,82		
	pilastrini 15	1,00	0,79	0,300	3,400	0,81		
	pilastrini 20-27	2,00	0,54	0,300	3,400	1,10		
	pilastrini 23	1,00	0,60	0,300	3,400	0,61		
	pilastrini 29	1,00	0,50	0,300	3,400	0,51		
	travi 1-2-3-4 *(lung.=4,35+3,93+4,65)		12,93	0,300	0,550	2,13		
	travi 5-6-7 *(lung.=3,37+3,64)		7,01	0,300	0,550	1,16		
	mensola 7-1 *(lung.=1+1,38)		2,38	0,300	0,550	0,39		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(lung.=3,38+5,39+4,21+4,03+4,42+5,4+3,4)		30,23	0,300	0,700	6,35		
	travi 19-20-21-22 *(lung.=3,37+5,39+3,97)		12,73	0,300	0,700	2,67		
	travi 23-24		4,32	0,300	0,700	0,91		
	travi 27-27+mensole *(lung.=2,81+2,54+1,17)		6,52	0,300	0,600	1,17		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(lung.=3,38+3,94+3,6+3,58+3,55+3,66+3,97+3,4)		29,08	0,300	0,600	5,23		
	balcone 4		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balconi 5		2,16	1,200	0,120	0,31		
	balconi 1		1,20	3,000	0,120	0,43		
			1,70	2,980	0,120	0,61		
	balcone 2		1,20	10,570	0,120	1,52		
	solai							
	solai S1 *(lung.=0,5*(7,94+8))		7,97	4,410	0,200	7,03		
	solai S2		15,74	5,410	0,200	17,03		
	solai S3 *(lung.=0,5*(14,09+14,13))		14,11	2,590	0,200	7,31		
	solai S4		4,37	2,590	0,200	2,26		
	solai S5	0,50	15,14	5,120	0,200	7,75		
	solai S6	0,50	15,14	5,070	0,200	7,68		
	solai S7 *(lung.=0,5*(3,82+3,8))		3,81	9,370	0,200	7,14		
	solai S8		2,39	1,630	0,200	0,78		
	<b>quota 15.37</b>							
	pilastrini 1-34	2,00	0,70	0,300	3,400	1,43		
	pilastrini 2-33	2,00	0,69	0,300	3,400	1,41		
	pilastrini 3	1,00	0,66	0,300	3,400	0,67		
	pilastrini 5	1,00	0,45	0,300	3,400	0,46		
	pilastrini 6	1,00	0,65	0,300	3,400	0,66		
	pilastrini 7	1,00	0,41	0,300	3,400	0,42		
	pilastrini 11	1,00	0,62	0,300	3,400	0,63		
	pilastrini 12-13-20-21-22	5,00	0,60	0,300	3,400	3,06		
	<b>A RIPORTARE</b>					306,37		12'864,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					306,37		12'864,57
	pilastro14	1,00	0,85	0,300	3,400	0,87		
	pilastro 15	1,00	0,87	0,300	3,400	0,89		
	pilastro 19	1,00	0,61	0,300	3,400	0,62		
	pilastro 23	1,00	0,63	0,300	3,400	0,64		
	pilastro 27	1,00	0,53	0,300	3,400	0,54		
	pilastro 28	1,00	0,55	0,300	3,400	0,56		
	pilastro 29	1,00	0,51	0,300	3,400	0,52		
	pilastro 30-31-32	3,00	0,70	0,300	3,400	2,14		
	travi 1-2-3-4 *(lung.=4,36+3,85+4,51)		12,72	0,300	0,550	2,10		
	travi 5-6-7+mensole *(lung.=3,36+3,53+1+1,29)		9,18	0,300	0,550	1,51		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(lung.=3,36+5,33+4,16+3,74+4,38)		20,97	0,300	0,700	4,40		
	travi 19-20-21-22 *(lung.=3,37+5,32+3,95)		12,64	0,300	0,700	2,65		
	travi 23-24		4,28	0,300	0,700	0,90		
	travi 27-28+mensole *(lung.=2,82+1,17+2,54)		6,53	0,300	0,600	1,18		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(lung.=3,36+3,89+3,55+3,53+3,5+3,6)		21,43	0,300	0,600	3,86		
	balcone 4		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balconi 5		2,16	1,200	0,120	0,31		
	balconi 1		1,20	3,000	0,120	0,43		
			1,70	2,980	0,120	0,61		
	balcone 2		1,20	10,570	0,120	1,52		
	solai							
	solai S1 *(lung.=0,5*(7,94+8))		7,97	4,410	0,200	7,03		
	solai S2		15,74	5,410	0,200	17,03		
	solai S3 *(lung.=0,5*(14,09+14,13))		14,11	2,590	0,200	7,31		
	solai S4		4,37	2,590	0,200	2,26		
	solai S5	0,50	15,14	5,120	0,200	7,75		
	solai S6	0,50	15,14	5,070	0,200	7,68		
	solai S7 *(lung.=0,5*(3,82+3,8))		3,81	9,370	0,200	7,14		
	solai S8		2,39	1,630	0,200	0,78		
	<b>quota 11.97</b>							
	pilastrini 1	1,00	0,75	0,300	3,400	0,77		
	pilastrini 2-3-30	3,00	0,80	0,300	3,400	2,45		
	pilastrini 5-7	2,00	0,45	0,300	3,400	0,92		
	pilastrini 6	1,00	0,70	0,300	3,400	0,71		
	pilastrini 11	1,00	0,65	0,300	3,400	0,66		
	pilastro 12-13-20-21-27-28	6,00	0,60	0,300	3,400	3,67		
	pilastro 14-15	2,00	0,90	0,300	3,400	1,84		
	pilastro 19	1,00	0,65	0,300	3,400	0,66		
	pilastro 22	1,00	0,64	0,300	3,400	0,65		
	pilastro 23	1,00	0,63	0,300	3,400	0,64		
	pilastro 29	1,00	0,55	0,300	3,400	0,56		
	pilastro 31	1,00	0,81	0,300	3,400	0,83		
	pilastro 32-33	2,00	0,79	0,300	3,400	1,61		
	pilastro 34	1,00	0,80	0,300	3,400	0,82		
	travi 1-2-3-4 *(lung.=4,39+3,64+4,37)		12,40	0,300	0,550	2,05		
	travi 5-6-7+mensole *(lung.=3,33+3,41+1+1,31)		9,05	0,300	0,550	1,49		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(lung.=3,36+5,33+4,16+3,69+4,35)		20,89	0,300	0,700	4,39		
	travi 19-20-21-22 *(lung.=3,37+5,32+3,95)		12,64	0,300	0,700	2,65		
	travi 23-24		4,28	0,300	0,700	0,90		
	travi 27-28+mensole *(lung.=2,7+1,17+2,54)		6,41	0,300	0,600	1,15		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(lung.=3,29+3,77+3,45+3,46+3,41+3,49)		20,87	0,300	0,600	3,76		
	balcone 4		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balconi 5		2,16	1,200	0,120	0,31		
	balconi 1		1,20	3,000	0,120	0,43		
			1,70	2,980	0,120	0,61		
	balcone 2		1,20	10,570	0,120	1,52		
	solai							
	solai S1 *(lung.=0,5*(7,94+8))		7,97	4,410	0,200	7,03		
	solai S2		15,74	5,410	0,200	17,03		
	solai S3 *(lung.=0,5*(14,09+14,13))		14,11	2,590	0,200	7,31		
	solai S4		4,37	2,590	0,200	2,26		
	solai S5	0,50	15,14	5,120	0,200	7,75		
	solai S6	0,50	15,14	5,070	0,200	7,68		
	solai S7 *(lung.=0,5*(3,82+3,8))		3,81	9,370	0,200	7,14		
	<b>A RIPORTARE</b>					483,57		12'864,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					483,57		12'864,57
	solaio S8		2,39	1,630	0,200	0,78		
	<b>quota 8.57</b>							
	pilastro 1	1,00	0,80	0,300	4,120	0,99		
	pilastrini 12-13	2,00	0,60	0,400	4,120	1,98		
	pilastrini 2	1,00	0,83	0,300	4,120	1,03		
	pilastro 3	1,00	0,80	0,300	4,120	0,99		
	pilastro 5	1,00	0,50	0,300	4,120	0,62		
	pilastro 6	1,00	0,75	0,300	4,120	0,93		
	pilastro 7	1,00	0,45	0,300	4,120	0,56		
	pilastro 11-19	2,00	0,70	0,300	4,120	1,73		
	pilastrini 14	1,00	0,95	0,300	4,120	1,17		
	pilastro 15	1,00	0,93	0,300	4,120	1,15		
	pilastro 20	1,00	0,60	0,370	4,120	0,91		
	pilastro 21	1,00	0,60	0,390	4,120	0,96		
	pilastro 22	1,00	0,74	0,300	4,120	0,91		
	pilastro 23	1,00	0,75	0,300	4,120	0,93		
	pilastro 27	1,00	0,57	0,300	2,700	0,46		
	pilastro 28	1,00	0,60	0,300	2,700	0,49		
	pilastro 29	1,00	0,60	0,300	2,700	0,49		
	pilastro 30	1,00	0,86	0,300	2,700	0,70		
	pilastro 31-33-34	1,00	0,84	0,300	2,700	0,68		
	pilastro 32	1,00	0,85	0,300	2,700	0,69		
	travi 1-2-3-4 *(lung.=4,35+3,63+4,37)		12,35	0,300	0,550	2,04		
	travi 5-6-7+mensole *(lung.=3,28+3,41+1+1,29)		8,98	0,300	0,550	1,48		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(lung.=3,36+5,33+4,14+3,65+4,33)		20,81	0,300	0,700	4,37		
	travi 19-20-21-22 *(lung.=3,36+5,32+3,95)		12,63	0,300	0,700	2,65		
	travi 23-24		4,28	0,300	0,700	0,90		
	travi 27-28+mensole *(lung.=2,7+1,2+1,54)		5,44	0,300	0,600	0,98		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(lung.=3,26+3,73+3,41+3,39+3,38+3,43)		20,60	0,300	0,600	3,71		
	balcone 4		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balconi 5		2,16	1,200	0,120	0,31		
	balconi 1		1,20	3,000	0,120	0,43		
			1,70	2,980	0,120	0,61		
	balcone 2		1,20	10,570	0,120	1,52		
	balcone 6		11,80	1,000	0,200	2,36		
	<b>solai</b>							
	solaio S5	0,50	15,14	5,120	0,200	7,75		
	solaio S6	0,50	15,14	5,070	0,200	7,68		
	solaio S7 *(lung.=0,5*(3,82+3,8))		3,81	9,370	0,200	7,14		
	solaio S8		2,39	1,630	0,200	0,78		
	<b>quota 4.45-5.87</b>							
	pilastrini 1	1,00	0,85	0,300	4,450	1,13		
	pilastro 2-3	1,00	0,90	0,300	4,450	1,20		
	pilastro 5	1,00	0,50	0,300	4,450	0,67		
	pilastro 6	1,00	0,80	0,300	4,450	1,07		
	pilastro 7	1,00	0,50	0,300	4,450	0,67		
	pilastro 11-19	2,00	0,75	0,300	4,450	2,00		
	pilastro 12-13-20-21	4,00	0,60	0,500	4,450	5,34		
	pilastro 14-15	2,00	1,00	0,300	4,450	2,67		
	pilastro 22-23	2,00	0,75	0,300	4,450	2,00		
	pilastro 27-28	2,00	0,65	0,300	5,870	2,29		
	pilastro 29	1,00	0,65	0,300	5,870	1,14		
	pilastro 30-31	1,00	0,85	0,300	5,870	1,50		
	pilastro 32-33	2,00	0,90	0,300	5,870	3,17		
	pilastro 34	1,00	0,87	0,300	5,870	1,53		
	pilastro 38	1,00	0,30	0,300	2,690	0,24		
	pilastro 39-40	2,00	0,30	0,250	3,950	0,59		
	pilastro 41	1,00	0,30	0,250	3,950	0,30		
	pilastro 42	1,00	0,30	0,250	5,870	0,44		
	pilastro 43	1,00	0,30	0,300	5,870	0,53		
	pilastro 4	1,00	0,85	0,300	4,450	1,13		
	pilastro 8	1,00	0,50	0,300	4,450	0,67		
	pilastro 9	1,00	0,80	0,300	4,450	1,07		
	pilastro 10	1,00	0,65	0,300	4,450	0,87		
	pilastro 16-17-24-25	4,00	0,60	0,500	4,450	5,34		
	pilastro 18-26	2,00	0,75	0,300	4,450	2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					587,85		12'864,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					587,85		12'864,57
	pilastro 35	1,00	0,90	0,300	5,870	1,58		
	pilastro 37	1,00	0,65	0,300	5,870	1,14		
	travi 1-2-3-4 *(lung.=4,21+3,6+3,92)		11,73	0,300	0,550	1,94		
	travi 5-6-7+mensole *(lung.=3,32+3,32+1+1,19)		8,83	0,300	0,550	1,46		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(lung.=3,36+5,32+4,1+3,59+4,32)		20,69	0,300	0,700	4,34		
	travi 19-20-21-22 *(lung.=3,36+5,32+3,95)		12,63	0,300	0,700	2,65		
	travi 23-24		4,28	0,300	0,700	0,90		
	travi 27-28+mensole *(lung.=1,13+2,65+2,54)		6,32	0,300	0,600	1,14		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(lung.=3,27+3,72+3,36+3,33+3,35+3,4)		20,43	0,300	0,600	3,68		
	trave 4-8-9-10 *(lung.=1,23+0,7+3,35+3,27)		8,55	0,300	0,550	1,41		
	trave 16-17-18 *(lung.=5,34+3,38)		8,72	0,300	0,700	1,83		
	trave 24-25-26 *(lung.=5,35+3,38)		8,73	0,300	0,700	1,83		
	trave 35-36-37 *(lung.=3,71+3,29)		7,00	0,300	0,600	1,26		
	balcone 6		10,71	1,000	0,200	2,14		
	solai							
	solai S5	0,50	15,14	5,120	0,200	7,75		
	solai S6	0,50	15,14	5,070	0,200	7,68		
	solai S7 *(lung.=0,5*(3,82+3,8))		3,81	9,370	0,200	7,14		
	solai S8		2,39	1,630	0,200	0,78		
	solai S9	0,50	11,51	3,270	0,200	3,76		
	solai S10	0,50	11,51	3,920	0,200	4,51		
	solai S11	0,50	9,82	3,530	0,200	3,47		
	solai S12	0,50	9,82	4,840	0,200	4,75		
	solai S23 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,730	0,200	11,95		
	<b>quota 4.45</b>							
	solai S1 *(lung.=0,5*(7,94+8))		7,97	4,410	0,200	7,03		
	solai S2		15,74	5,410	0,200	17,03		
	solai S3 *(lung.=0,5*(14,09+14,13))		14,11	2,590	0,200	7,31		
	solai S4		4,37	2,590	0,200	2,26		
	solai S24 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solai S25 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,31	1,000	0,200	0,46		
	<b>quota 3.18</b>							
	solai S13	0,50	9,82	3,530	0,200	3,47		
	solai S14	0,50	9,82	4,690	0,200	4,61		
	solai S15	0,50	5,52	2,490	0,200	1,37		
	solai S16	0,50	5,52	1,490	0,200	0,82		
	<b>quota 2.30</b>							
	solai S17	0,50	11,04	4,730	0,200	5,22		
	solai S18	0,50	11,04	4,620	0,200	5,10		
	trave 24-25-26 *(lung.=5,35+3,38)		8,73	0,300	0,600	1,57		
	trave 35-36-37 *(lung.=3,71+3,29)		7,00	0,300	0,600	1,26		
	<b>scala</b>							
	<b>da quota 25.57 a 1.56</b>							
	*(lung.=5,1+3+3,1+2,35)		13,55	1,200	0,200	3,25		
	<b>da quota 1.56 a zero</b>		4,22	1,200	0,200	1,01		
	<b>gradini di collegamento</b>							
	<b>tra quota 4.45 e 5.87</b>	2,00	3,10	1,000	0,120	0,74		
	<b>tra quota 0.00 a 1.22</b>		2,11	2,600	0,200	1,10		
	<b>SOMMANO mc</b>					745,20	153,00	114'015,60
	<b>controllata (SbCat 2)</b>							
8 AP.02	Demolizione controllata di travi e pilastri in cemento armato con taglio tramite troncatrice o sega murale, con preventivo carotaggio con motore per perforazione a secco ed imbraca ... discarica, compreso del montacarichi monocolonna per arrivare in quota, escluso il trasporto dei materiali da demolizione <b>demolizione controllata-zona limitrofa a fabbricato confinante quota 28.41</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							126'880,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							126'880,17
	pilastrini 4		0,45	0,290	2,850	0,37		
	pilastrini 8		0,34	0,300	2,850	0,29		
	pilastrini 9		0,40	0,300	2,850	0,34		
	pilastrini 10		0,35	0,300	2,850	0,30		
	pilastrini 16		0,54	0,300	2,850	0,46		
	pilastrini 17		0,53	0,300	2,850	0,45		
	pilastrini 18-37	2,00	0,38	0,300	2,850	0,65		
	pilastrini 24-25	2,00	0,55	0,300	2,850	0,94		
	pilastrini 26		0,39	0,300	2,850	0,33		
	pilastrini 35-36	2,00	0,46	0,300	2,850	0,79		
	<b>quota 25.57</b>							
	pilastrino 4	1,00	0,59	0,300	3,400	0,60		
	pilastrino 8	1,00	0,40	0,300	3,400	0,41		
	pilastrino 9-16	2,00	0,54	0,300	3,400	1,10		
	pilastrino 10-37	2,00	0,45	0,300	3,400	0,92		
	pilastrino 17-24-25	3,00	0,55	0,300	3,400	1,68		
	pilastrino 18-26	2,00	0,44	0,300	3,400	0,90		
	pilastrino 35	1,00	0,60	0,300	3,400	0,61		
	pilastrino 36	1,00	0,59	0,300	3,400	0,60		
	travi							
	trave 4-8-9-10 *(lung.=1,62+3,64+3,34)		8,60	0,300	0,550	1,42		
	trave 16-17-18 *(lung.=5,42+3,4)		8,82	0,300	0,700	1,85		
	trave 24-25-26 *(lung.=1,62+5,36+3,4)		10,38	0,300	0,700	2,18		
	trave 35-36-37 *(lung.=4,04+3,49)		7,53	0,300	0,600	1,36		
	balcone B3		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balcone B3		3,00	0,500	0,120	0,18		
	balcone B5		3,84	1,200	0,120	0,55		
	<b>quota 22.17</b>							
	pilastrini 4	1,00	0,60	0,300	3,400	0,61		
	pilastrini 8	1,00	0,40	0,300	3,400	0,41		
	pilastrini 9	1,00	0,55	0,300	3,400	0,56		
	pilastrini 10-18-26-37	4,00	0,50	0,300	3,400	2,04		
	pilastrini 16	1,00	0,54	0,300	3,400	0,55		
	pilastrini 17-24	2,00	0,55	0,300	3,400	1,12		
	pilastrini 25	1,00	0,56	0,300	3,400	0,57		
	pilastrini 35-36	1,00	0,60	0,300	3,400	0,61		
	travi							
	travi 4-8-9-10 *(lung.=1,62+3,64+3,33)		8,59	0,300	0,550	1,42		
	travi 16-17-18 *(lung.=5,4+3,4)		8,80	0,300	0,700	1,85		
	travi 24-25-26 *(lung.=5,38+3,4)		8,78	0,300	0,700	1,84		
	travi 35-36-37 *(lung.=4,05+3,47)		7,52	0,300	0,600	1,35		
	balcone B3		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balcone B3		3,00	0,500	0,120	0,18		
	balcone B5		3,84	1,200	0,120	0,55		
	<b>quota 18.77</b>							
	pilastrino 4	1,00	0,66	0,300	3,400	0,67		
	pilastrino 8	1,00	0,40	0,300	3,400	0,41		
	pilastrino 9	1,00	0,60	0,300	3,400	0,61		
	pilastrino 10-37	2,00	0,50	0,300	3,400	1,02		
	pilastrino 16-17-18-24-25-26	6,00	0,55	0,300	3,400	3,37		
	pilastrino 35	1,00	0,65	0,300	3,400	0,66		
	pilastrino 36	1,00	0,64	0,300	3,400	0,65		
	travi 4-8-9-10 *(lung.=1,57+0,7+3,62+3,29)		9,18	0,300	0,550	1,51		
	travi 16-17-18 *(lung.=5,39+3,33)		8,72	0,300	0,700	1,83		
	travi 24-25-26 *(lung.=5,39+3,39)		8,78	0,300	0,700	1,84		
	travi 35-36-37 *(lung.=3,97+3,4)		7,37	0,300	0,600	1,33		
	balcone B3		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balcone B3		3,00	0,500	0,120	0,18		
	balcone B5		3,84	1,200	0,120	0,55		
	<b>quota 15.37</b>							
	pilastrino 4-35	2,00	0,71	0,300	3,400	1,45		
	pilastrino 8	1,00	0,42	0,300	3,400	0,43		
	pilastrino 9	1,00	0,65	0,300	3,400	0,66		
	pilastrino 10-37	2,00	0,50	0,300	3,400	1,02		
	pilastrino 16-17-24-25	4,00	0,60	0,300	3,400	2,45		
	pilastrino 18-26	2,00	0,61	0,300	3,400	1,24		
	pilastrino 36	1,00	0,72	0,300	3,400	0,73		
	<b>A RIPORTARE</b>					58,13		126'880,17



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					58,13		126'880,17
	travi 4-8-9-10 *(lung.=1,57+0,7+3,57+3,27)		9,11	0,300	0,550	1,50		
	travi 16-17-18 *(lung.=5,36+3,33)		8,69	0,300	0,700	1,82		
	travi 24-25-26 *(lung.=5,35+3,38)		8,73	0,300	0,700	1,83		
	travi 35-36-37 *(lung.=3,9+3,36)		7,26	0,300	0,600	1,31		
	balcone B3		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balcone B3		3,00	0,500	0,120	0,18		
	balcone B5		3,84	1,200	0,120	0,55		
	<b>quota 11.97</b>							
	pilastro 4	1,00	0,75	0,300	3,400	0,77		
	pilastro 8	1,00	0,45	0,300	3,400	0,46		
	pilastro 9	1,00	0,70	0,300	3,400	0,71		
	pilastro 10	1,00	0,55	0,300	3,400	0,56		
	pilastro 16-17-24-25	4,00	0,60	0,300	3,400	2,45		
	pilastro 18	1,00	0,69	0,300	3,400	0,70		
	pilastro 26-37	2,00	0,65	0,300	3,400	1,33		
	pilastro 35	1,00	0,79	0,300	3,400	0,81		
	pilastro 36	1,00	0,80	0,300	3,400	0,82		
	travi 4-8-9-10 *(lung.=1,57+0,7+3,43+3,33)		9,03	0,300	0,500	1,35		
	trave 16-17-18 *(lung.=5,34+3,38)		8,72	0,300	0,700	1,83		
	trave 24-25-26 *(lung.=5,35+3,38)		8,73	0,300	0,700	1,83		
	trave 35-36-37 *(lung.=3,82+3,34)		7,16	0,300	0,600	1,29		
	balcone B3		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balcone B3		3,00	0,500	0,120	0,18		
	balcone B5		3,84	1,200	0,120	0,55		
	<b>quota 8.57</b>							
	pilastro 4	1,00	0,80	0,300	4,120	0,99		
	pilastro 8	1,00	0,46	0,300	4,120	0,57		
	pilastro 9	1,00	0,65	0,300	4,120	0,80		
	pilastro 10	1,00	0,30	0,600	4,120	0,74		
	pilastro 16-17	2,00	0,60	0,400	4,120	1,98		
	pilastro 18	1,00	0,69	0,300	4,120	0,85		
	pilastro 24	1,00	0,58	0,370	4,120	0,88		
	pilastro 25	1,00	0,60	0,370	4,120	0,91		
	pilastro 26	1,00	0,71	0,300	4,120	0,88		
	pilastro 35	1,00	0,84	0,300	2,700	0,68		
	pilastro 36	1,00	0,85	0,300	2,700	0,69		
	pilastro 37	1,00	0,30	0,650	2,700	0,53		
	travi 4-8-9-10 *(lung.=1,53+0,7+3,43+3,38)		9,04	0,300	0,550	1,49		
	travi 16-17-18 *(lung.=5,34+3,38)		8,72	0,300	0,700	1,83		
	travi 24-25-26 *(lung.=5,37+3,38)		8,75	0,300	0,700	1,84		
	travi 35-36-37 *(lung.=3,8+3,31)		7,11	0,300	0,600	1,28		
	balcone B3		6,00	1,200	0,120	0,86		
	balcone B3		3,00	0,500	0,120	0,18		
	balcone B5		3,84	1,200	0,120	0,55		
	<b>SOMMANO mc</b>					101,21	143,47	14'520,60
9 AP.03	Demolizione controllata disolaii in travetti e pignatte di spessore 0.2 m, con taglio tramite troncatrice o sega murale, con preventivo carotaggio con motore per perforazione a sec ... o ed imbracatura tramite gru per successivo dislocamento sopra autocarro per trasporto in discarica, escluso il trasporto <b>demolizione controllata-zona limitrofa a fabbricato confinante</b>							
	<b>quota 25.57</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>quota 22.17</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>quota 18.77</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>A RIPORTARE</b>					79,35		141'400,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					79,35		141'400,77
	<b>quota 15.37</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>quota 11.97</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>quota 8.57</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	SOMMANO mc					158,70	194,14	30'810,02
	<b>demolizione meccanica (SbCat 1)</b>							
10 AP.04	Demolizione di rompagnatura esterna e di tramezzi in conci di tufo con mezzo meccanico -escavatore con pinza frantumatrice- con l'ausilio di un escavatore con braccio di metri 30 c ... o molestie a persone o cose quindi compreso il bagnamento dei materiali di demolizione al fine di non sollevare polvere							
	<b>quota 8.57-4.45</b>							
	tompagni							
	mensola 1		1,53	0,300	3,570	1,64		
	mensola 7		0,70	0,300	3,570	0,75		
	pilastrini 5-11		4,09	0,220	3,920	3,53		
	pilastrini 11-19		2,36	0,220	0,940	0,49		
	pilastrini 19-29		4,72	0,220	0,940	0,98		
	<b>quota 4.45- 5.87</b>							
	pilastrini 19-20		3,37	0,200	1,220	0,82		
	pilastrini 20-21		5,32	0,200	1,220	1,30		
	pilastrini 21-22		3,95	0,200	1,220	0,96		
	pilastrini 23-24		4,28	0,200	1,220	1,04		
	pilastrini 24-25		5,37	0,200	1,220	1,31		
	pilastrini 25-26		3,38	0,200	1,220	0,82		
	<b>quota 3.18-5.87</b>							
	pilastrini 42-43		8,86	0,280	2,490	6,18		
	pilastrini 34-42		4,01	0,250	2,490	2,50		
	<b>quota 0-5.87</b>							
	pilastrini 1 + mensola		1,49	0,300	3,900	1,74		
	pilastrini 1 -2		0,84	0,300	3,900	0,98		
			2,58	0,300	1,920	1,49		
			0,79	0,300	3,900	0,92		
	pilastrini 2-3		0,60	0,300	3,900	0,70		
			0,80	0,300	0,180	0,04		
			2,20	0,300	0,900	0,59		
	pilastrini 3-4		4,32	0,300	1,760	2,28		
	pilastrini 4 mensola		1,53	0,300	3,900	1,79		
	mensola pilastro 8		0,70	0,300	3,900	0,82		
	pilastro 8-9		3,40	0,300	1,520	1,55		
	pilastro 7-mensola		0,70	0,300	3,900	0,82		
	a detrarre porta		0,70	0,300	3,900	0,82		
	pilastrini 5-6		0,70	0,300	2,100	-0,44		
	a detrarre saracinesca		3,31	0,300	3,900	3,87		
	pilastrini 6-7		2,23	0,300	2,550	-1,71		
	a detrarre saracinesca		3,32	0,300	3,900	3,88		
	pilastrini 5-11		2,37	0,300	3,080	2,19		
	a detrarre sarac.		4,09	0,300	4,150	5,09		
	pilastrini 11-19		2,22	0,300	2,960	1,97		
	a detrarre sarac.		2,30	0,300	4,150	2,86		
	pilastrini 19-29		2,30	0,300	2,540	1,75		
	a detrarre sarac.		4,63	0,300	5,670	7,88		
	pilastrini 29-39		2,21	0,300	3,170	2,10		
	a detrarre sarac.		3,46	0,300	5,470	5,68		
			2,86	0,300	2,980	2,56		
	<b>A RIPORTARE</b>					73,72		172'210,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					73,72		172'210,79
	pilastrini 10-18		3,93	0,300	4,250	5,01		
	pilastrini 18-26		2,80	0,300	4,250	3,57		
	pilastrini 26-37		4,63	0,300	5,470	7,60		
	pilastrini 29-30		3,26	0,300	5,270	5,15		
	pilastrini 30-31		3,72	0,300	5,270	5,88		
	pilastrini 31-32		3,36	0,300	5,270	5,31		
	pilastrini 32-33		3,33	0,300	5,270	5,26		
	pilastrini 33-34		3,35	0,300	3,000	3,02		
	pilastrini 34-35		0,70	0,300	1,700	0,36		
	pilastrini 39-40-41		12,13	0,500	5,670	34,39		
	pilastrini 32-41		4,37	0,300	4,160	5,45		
	pilastrini 42-43 muro in c.a.		8,80	0,300	2,980	7,87		
	pilastrini 32-41		4,37	0,300	4,460	5,85		
	pilastrini 34-42		4,03	0,250	2,980	3,00		
	<b>tramezzi interni</b>							
	<b>quota 8.57-11.97</b>							
	pilastrino 22		0,75	0,300	3,030	0,68		
	pilastrino 27		0,60	0,300	2,800	0,50		
	<b>quota 5.87-8.57</b>							
	pilastrino 27		0,86	0,300	2,000	0,52		
	pilastrino 23-24		1,80	0,220	2,000	0,79		
	<b>quota 2.3-3.18</b>							
	pilastrini 34-35-36-37							
	<b>*(lung.=3,40+3,71+3,29)</b>		10,40	0,300	0,680	2,12		
	<b>quota 0-5.87</b>							
	locale vendita ex panificio e w.c.		4,09	0,280	4,250	4,87		
	a detrarre porta		0,70	0,280	2,200	-0,43		
	locale vendita -deposito		3,10	0,220	4,250	2,90		
	disimpegno		1,20	0,280	4,250	1,43		
	disimpegno 2		3,95	0,270	4,250	4,53		
	a detrarre porta		0,60	0,270	2,100	-0,34		
	pilastrini 11-12		3,36	0,240	4,250	3,43		
	pilastrini 19-20		3,36	0,260	3,750	3,28		
	pilastrini 12-20		2,30	0,240	4,250	2,35		
	pilastrini 20-21		5,28	0,280	3,750	5,54		
	a detrarre		1,09	0,280	2,460	-0,75		
	locale forno		5,46	0,160	4,380	3,83		
	a detrarre porta		0,80	0,160	2,200	-0,28		
	pilastrini 1-13		5,40	0,240	4,250	5,51		
	pilastrini 13-21		2,30	0,240	4,250	2,35		
	pilastrini 21 muro esterno		5,36	0,290	5,670	8,81		
	muri corpo scala pilastrini 14-15		3,59	0,300	1,220	1,31		
	muri corpo scala pilastrini 14-22		2,24	0,200	4,250	1,90		
	muri corpo scala pilastrini 15-23		2,26	0,240	1,440	0,78		
	muri corpo scala pilastrini 23 muro perpend.		1,21	0,300	1,440	0,52		
	muri corpo scala pilastrini 28 e vano ascensore		0,90	0,300	1,440	0,39		
	vano ascensore		1,80	0,240	4,250	1,84		
	vano ascensore		1,23	0,220	5,670	1,53		
	vano ascensore		1,79	0,220	5,270	2,08		
	<b>finito</b>							
	Sommano positivi mc					237,38		
	Sommano negativi mc					-3,95		
	SOMMANO mc					233,43	77,20	18'020,80
11 AP.05	Demolizione di tompagnatura esterna e di tramezzi inforati con mezzo meccanico -escavatore con pinza frantumatrice- con l'ausilio di un escavatore con braccio di metri 30 con pinza ... o molestie a persone o cose quindi compreso il bagnamento dei materiali di demolizione al fine di non sollevare polvere <b>tra quota 15.37-18.37 pareti a cassetta 10+10 vuoto+10</b>							
	tra pilastrini 1-4 compreso mensola		4,61	0,200	1,000	0,92		
	<b>tra quota 11.97-15.37</b>							
	tra pilastrini 1-4 compreso mensola *(lung.=1,59+3,1+0,53+4,51)		9,73	0,200	2,850	5,55		
	a detrarre aperture *(lung.=2,13+0,8+1,02+1,35)		5,30	0,200	1,850	-1,96		
	tra pilastrini 5-7 *(lung.=1,78+2,21)		3,99	0,200	2,850	2,27		
	mensola 7		0,70	0,200	2,850	0,40		
	<b>A RIPORTARE</b>					7,18		190'231,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					7,18		190'231,59
	tra pilastri 5-29 *(lung.=4,26+4,94)		9,20	0,200	3,200	5,89		
			2,41	0,200	0,800	0,39		
	tra pilastri 29-35 *(lung.=3,36+2,73+3,55+3,53+3,5)		16,67	0,200	2,800	9,34		
	<b>a detrarre</b>		<b>1,29</b>	<b>0,200</b>	<b>1,800</b>	<b>-0,46</b>		
	<b>*(lung.=1,31+1,3)</b>		<b>2,61</b>	<b>0,200</b>	<b>1,800</b>	<b>-0,94</b>		
			0,91	0,200	2,800	0,51		
	<b>tra quota 11.97 -8.57</b>							
	pilastri 1-2-3-4 *(lung.=1,61+4,39+3,64+4,36)		14,00	0,200	2,850	7,98		
	<b>a detrarre infissi *(lung.=1,57+0,8+0,8+1,3)</b>		<b>4,47</b>	<b>0,200</b>	<b>1,850</b>	<b>-1,65</b>		
	<b>a detrarre infissi</b>		<b>3,12</b>	<b>0,200</b>	<b>2,850</b>	<b>-1,78</b>		
	pilastri 5-7 *(lung.=3,32+3,41)		6,73	0,200	2,850	3,84		
	<b>a detrarre infissi *(lung.=1,3+1,22)</b>		<b>2,52</b>	<b>0,200</b>	<b>2,850</b>	<b>-1,44</b>		
	mensola 7		0,70	0,200	2,850	0,40		
	pilastri 5-29		4,14	0,200	0,380	0,31		
			2,41	0,200	0,920	0,44		
	pilastri 29-30-31 *(lung.=3,29+3,77)		7,06	0,200	2,800	3,95		
	<b>a detrarre</b>		<b>0,94</b>	<b>0,200</b>	<b>2,000</b>	<b>-0,38</b>		
	<b>a detrarre</b>		<b>1,25</b>	<b>0,200</b>	<b>1,800</b>	<b>-0,45</b>		
	<b>a detrarre</b>		<b>0,87</b>	<b>0,200</b>	<b>2,800</b>	<b>-0,49</b>		
	<b>tra quota 8.57-4.45</b>							
	pilastri 1-4 *(lung.=2,95+3,63+4,37)		10,95	0,200	3,570	7,82		
	<b>a detrarre *(lung.=0,8+0,8+1,3)</b>		<b>2,90</b>	<b>0,200</b>	<b>2,570</b>	<b>-1,49</b>		
	<b>a detrarre</b>		<b>3,12</b>	<b>0,200</b>	<b>2,570</b>	<b>-1,60</b>		
	pilastri 5-7		3,28	0,200	3,570	2,34		
	<b>a detrarre</b>		<b>1,30</b>	<b>0,200</b>	<b>2,570</b>	<b>-0,67</b>		
	<b>tramezzi interni forati esistenti</b>							
	<b>quota 11.97</b>		3,41	0,200	1,000	0,68		
	pilastri 13		1,35	0,100	3,200	0,43		
	pilastri 27-28		2,82	0,100	2,800	0,79		
	ascensore *(lung.=1,68+1,33)		3,01	0,100	3,200	0,96		
	ascensore		2,58	0,100	2,800	0,72		
	ascensore		0,73	0,300	2,900	0,64		
	<b>quota 8.57 -11.97</b>							
	pilastri 13-14		4,16	0,100	2,700	1,12		
	pilastri 2-14		4,26	0,100	3,200	1,36		
	perpendicolare ai pilastri 3-4		4,26	0,100	3,200	1,36		
	pilastri 15-16							
	<b>*(lung.=0,4+0,9+0,5+0,42)</b>		<b>2,22</b>	<b>0,100</b>	<b>3,200</b>	<b>0,71</b>		
			4,35	0,100	2,800	1,22		
	pilastri 15-16 ripostiglio *(lung.=0,83+3,01)		3,84	0,100	3,200	1,23		
	pilastri 15-23-24 *(lung.=1,04+3,01+0,76)		4,81	0,100	3,200	1,54		
			4,28	0,100	2,800	1,20		
	tramezzo scala		2,70	0,100	2,800	0,76		
	<b>quota 5.87 -8.57</b>							
	pilstri 21-13		0,85	0,100	3,920	0,33		
	pilstri 21-13 perpendicolare *(lung.=3+1,76+1,19)		5,95	0,100	3,920	2,33		
	pilastri 27-28		2,70	0,100	2,060	0,56		
	<b>quota piano terra tutta meccanica 0-5.87</b>							
	pilastri 24-25-26 *(lung.=5,35+3,38)		8,73	0,100	1,450	1,27		
	pilastri 35-36 *(lung.=3,71+3,29)		7,00	0,100	2,090	1,46		
	vano scala		2,26	0,100	2,690	0,61		
	tramezzo w.c. *(lung.=1,12+1,12)		2,24	0,100	4,250	0,95		
	<b>a detrarre</b>	<b>2,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,100</b>	<b>2,200</b>	<b>-0,35</b>		
	<b>finita</b>							
	Sommano positivi mc					74,58		
	Sommano negativi mc					-13,66		
	SOMMANO mc					60,92	77,20	4'703,02
	<b>controllata (SbCat 2)</b>							
12 21.01.05.02	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul							
	<b>A RIPORTARE</b>							194'934,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							194'934,61
	cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico <b>Forati parte demolizione controllata</b>							
	<b>tra quota 15.37-18.37 pareti a cassetta 10+10 vuoto+10</b>							
	mensola muro		1,57	0,200	2,850	0,89		
	tra pilastri 8-9		0,60	0,200	2,850	0,34		
	mensola 8		0,70	0,200	2,850	0,40		
	<b>tra quota 11.97-15.37</b>							
	mensola 4		1,57	0,200	2,850	0,89		
	tra pilastri 8-10 *(lung.=1,76+1,91)		3,67	0,200	2,850	2,09		
	mensola 8		0,70	0,200	2,850	0,40		
	tra pilastri 10-18		4,10	0,200	0,300	0,25		
	pilastri 18-26		2,40	0,200	1,000	0,48		
	tra pilastri 35-37		0,25	0,200	2,800	0,14		
			3,36	0,200	2,800	1,88		
			1,00	0,200	0,250	0,05		
			2,03	0,200	0,790	0,32		
	<b>tra quota 11.97 -8.57</b>							
	mensola 4		1,59	0,200	2,850	0,91		
	pilastri 8-9-10 *(lung.=3,43+3,36)		6,79	0,200	2,850	3,87		
	mensola 8		0,70	0,200	2,850	0,40		
	a detrarre infissi *(lung.=1,3+1,25)		2,55	0,200	2,850	-1,45		
	pilastri 18-37 *(lung.=2,32+4,73+0,2)		7,25	0,200	3,200	4,64		
	a detrarre infissi *(lung.=0,66+0,66)		1,32	0,200	2,450	-0,65		
	a detrarre infissi		1,28	0,200	2,450	-0,63		
	pilastri 35-37 *(lung.=3,82+3,34)		7,16	0,200	2,800	4,01		
	a detrarre		0,87	0,200	2,800	-0,49		
	<b>tra quota 8.57-4.45</b>							
	pilastri 8-9-10 *(lung.=3,43+3,39)		6,82	0,200	3,570	4,87		
	a detrarre *(lung.=1,3+1,3)		2,60	0,200	2,570	-1,34		
	tramezzi							
	<b>quota 11.97-15.37</b>							
	pilastro 16		2,13	0,100	3,200	0,68		
	pilastro zona 17-18		3,43	0,100	3,200	1,10		
	<b>quota 11.97-8.57</b>							
	pilastri 9 perpendicolare		1,00	0,100	3,200	0,32		
	pilastri 16-17-18 *(lung.=1,16+2,55)		3,71	0,100	2,700	1,00		
	pilastri zona 16 *(lung.=1,13+0,83)		1,96	0,100	3,200	0,63		
	pilastri zona 24		1,13	0,100	3,200	0,36		
	zona pilastri 17-18 sopra *(lung.=2,50+1,75)		4,25	0,100	3,200	1,36		
	zona pilastri 24-25-26 *(lung.=0,78+2,72+3,37)		6,87	0,100	2,700	1,85		
	zona pilastri 24-25 perpendicolare		3,41	0,100	3,200	1,09		
	<b>quota 8.57-4.45</b>							
	pilastro 24-25		5,37	0,100	2,000	1,07		
	Sommano positivi al m <sup>3</sup>					36,29		
	Sommano negativi al m <sup>3</sup>					-4,56		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					31,73	472,60	14'995,60
13 21.01.05.02	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico <b>muratura in conci di tufo parte demolizione controllata</b> <b>quota 8.57-4.45</b>							
	mensola pilastro 4		1,53	0,300	3,570	1,64		
	mensola 8		0,70	0,300	3,570	0,75		
	pilastro 10-18		4,00	0,240	3,920	3,76		
	pilastro 18-26		2,32	0,300	1,000	0,70		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					6,85	472,60	3'237,31
	<b>A RIPORTARE</b>							213'167,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							213'167,52
14 AP.06	<p>Caricamento muri divelti di tamponatura e di tramezzatura in forati da scendere con canale convogliatore e carico su autocarro per trasporto in discarica</p> <p>volumetria degli inerti da portare in atto demoliti e giacenti sui relativi solai calcolati dalla volumetria in base alle vestigia in essere e quindi in seguito alla ricostruzione sia della tramezzatura che della tamponatura</p> <p><b>zona demolizione controllata</b> <b>quota 18.77-15.37</b> tra pilastri 8-10 *(lung.=1,76+1,92) tra pilastri 10-26 *(lung.=4,21+2,4) <b>quota 15.37-11.97</b> tra pilastri 8-9</p> <p><b>quota 8.57-11.97</b> perpendicolari ai pilastri 8-9 *(lung.=4,61+4,42) tra pilastri 16-17 *(lung.=4,18+0,82) tra pilastri 25 pilastri 25 perpendicolare</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;"><b>demolizione meccanica (SbCat 1)</b></p>							
			3,68	0,200	2,850	2,10		
			6,61	0,200	1,000	1,32		
			0,58	0,200	2,850	0,33		
			9,03	0,100	3,200	2,89		
			5,00	0,100	2,700	1,35		
			0,85	0,100	2,700	0,23		
			2,02	0,100	3,200	0,65		
						8,87	61,90	549,05
15 AP.07	<p>caricamento muri divelti di tramezzatura e di tamponatura inforati da caricare su autocarro per trasporto in discarica</p> <p>volumetria degli inerti da portare in discarica in atto demoliti e giacenti sui relativi solai calcolata dalla volumetria in base alle vestigia in essere e quindi in seguito alla ricostruzione sia della tramezzatura che della tamponatura</p> <p><b>zona demolizione meccanica</b> <b>Quota 18.77-15.37</b> 1 mensola pilastri 2-3 pilastri 3-4 *(lung.=1,34+1,02) pilastri 5-7 *(lung.=1,78+2,24) pilastri 5-29 *(lung.=4,31+2,39+4,99) <b>a detrarre</b> pilastri 29-33 *(lung.=3,38+2,76+3,6+3,58) <b>a detrarre</b> <b>quota 15.37-11.97</b> pilastri 3-4 Quota 11.97-8.57 tramezzi pilastro 7-13 *(lung.=4,41+1,44) pilastro 1-2 perpendicolare pilastro 2-3 perpendicolare pilastro 3-4 perpendicolare pilastro 2-3-14-15 *(lung.=2+7,35) perpendicolare pilastri 27-28</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;"><b>trasporto (SbCat 3)</b></p>							
			1,68	0,200	2,850	0,96		
			0,51	0,200	2,850	0,29		
			2,36	0,200	1,850	0,87		
			4,02	0,200	2,850	2,29		
			11,69	0,200	3,200	7,48		
		2,00	0,94	0,200	2,200	-0,83		
			13,32	0,200	1,000	2,66		
			0,91	0,200	1,000	-0,18		
			1,02	0,200	1,850	0,38		
			5,85	0,100	3,200	1,87		
			5,21	0,100	3,200	1,67		
			4,26	0,100	3,200	1,36		
			4,26	0,100	3,200	1,36		
			9,35	0,100	3,200	2,99		
			4,04	0,100	3,200	1,29		
						25,47		
						-1,01		
						24,46	8,13	198,86
16 AP.08	<p>trasporto in discarica inerti autorizzata dei materiali di demolizione a Km 12 dal cantiere</p> <p><b>DEmolizione meccanica</b> <b>quota 28.41</b> pilastro 1 *(par.ug.=1,00*12*2,5) pilastro 2-3-30-32-33-34 *(par.ug.=6,00*12*2,5) pilastro 5 *(par.ug.=1,00*12*2,2) pilastro 6 *(par.ug.=1*12*2,5)</p>							
		30,00	0,43	0,300	2,850	11,03		
		180,00	0,45	0,300	2,850	69,26		
		26,40	0,30	0,350	2,850	7,90		
		30,00	0,41	0,300	2,850	10,52		
	<b>A RIPORTARE</b>					98,71		213'915,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					98,71		213'915,43
	pilastro 7 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,34	0,300	2,850	8,72		
	pilastro 19-29 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,30	0,400	2,850	20,52		
	pilastro 11 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,390	2,850	10,00		
	pilastro 12-13-28 *(par.ug.=3,00*12*2,5)	90,00	0,54	0,300	2,850	41,55		
	pilastro 14 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,300	2,850	15,39		
	pilastro 15 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,58	0,300	2,850	14,88		
	pilastro 20-21-22-23-27 *(par.ug.=5,00*12*2,5)	150,00	0,55	0,300	2,850	70,54		
	pilastro 26 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,390	2,850	10,00		
	pilastro 31 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,46	0,300	2,850	11,80		
	<b>quota 25.57</b>							
	pilastrini 1-2-3-32-33-34 *(par.ug.=6,00*12*2,5)	180,00	0,59	0,300	3,400	108,32		
	pilastrini 5-7 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,40	0,300	3,400	24,48		
	pilastro 6 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,56	0,300	3,400	17,14		
	pilastrini 11-19 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,30	0,440	3,400	26,93		
	pilastrini 12-23-27 *(par.ug.=3,00*12*2,5)	90,00	0,54	0,300	3,400	49,57		
	pilastrini 13-20-21-22-28 *(par.ug.=5,00*12*2,5)	150,00	0,30	0,550	3,400	84,15		
	pilastrini 14-15-31 *(par.ug.=3,00*12*2,5)	90,00	0,60	0,300	3,400	55,08		
	pilastrini 29 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,440	3,400	13,46		
	pilastrini 30 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,590	3,400	18,05		
	travi 1-2-3-4 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,32+3,94+4,71)	30,00	12,97	0,550		214,01		
	travi 5-6-7-1 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,38+3,6+1,7)	30,00	8,68	0,550	0,300	42,97		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,42+5,41+4,2+4,13+4,45)	30,00	21,61	0,700	0,300	136,14		
	travi 19-20-21-22 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,42+5,37+3,94)	30,00	12,73	0,700	0,300	80,20		
	travi 23-24 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	4,35	0,700	0,300	27,41		
	travi 27-28+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=2,81+2,54+1,17)	30,00	6,52	0,700	0,300	41,08		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,4+3,97+3,66+3,65+3,57+3,69)	30,00	21,94	0,600	0,300	118,48		
	balcone 4 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balconi 5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	2,16	1,200	0,120	9,33		
	balconi 1 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	3,000	0,120	12,96		
	(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,70	3,000	0,120	18,36		
	balcone 2 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	10,570	0,120	45,66		
	solai							
	soffitto S1 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(7,94+8))	14,40	7,97	4,410	0,200	101,23		
	soffitto S2 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	15,74	5,410	0,200	245,24		
	soffitto S3 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(14,09+14,13))	14,40	14,11	2,590	0,200	105,25		
	soffitto S4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,37	2,590	0,200	32,60		
	soffitto S5 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,120	0,200	111,62		
	soffitto S6 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,070	0,200	110,53		
	soffitto S7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(3,82+3,8))	14,40	3,81	9,370	0,200	102,82		
	soffitto S8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,39	1,630	0,200	11,22		
	<b>quota 22.17</b>							
	pilastrini 1-3-31-32-34 *(par.ug.=5,00*12*2,5)	150,00	0,60	0,300	3,400	91,80		
	pilastrini 2-33 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,59	0,300	3,400	36,11		
	pilastrini 5-7 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,40	0,300	3,400	24,48		
	pilastro 6 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,54	0,300	3,400	16,52		
	pilastrini 11 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,510	3,400	15,61		
	pilastrini 12-13-28 *(par.ug.=3,00*12*2,5)	90,00	0,55	0,300	3,400	50,49		
	pilastrini 14 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,69	0,300	3,400	21,11		
	pilastrini 15 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,70	0,300	3,400	21,42		
	pilastrini 19 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,490	3,400	14,99		
	pilastrini 20-21-22 *(par.ug.=3,00*12*2,5)	90,00	0,30	0,550	3,400	50,49		
	pilastrini 23 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,560	3,400	17,14		
	pilastrini 27 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,54	0,300	3,400	16,52		
	pilastro 29 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,500	3,400	15,30		
	pilastro 30 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,61	0,300	3,400	18,67		
	travi 1-2-3-4 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,32+3,94+4,71)	30,00	12,97	0,550		214,01		
	travi 5-6-7-1 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,38+3,6+1,7)	30,00	8,68	0,550	0,300	42,97		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,42+5,41+4,2+4,13+4,45)	30,00	21,61	0,700	0,300	136,14		
	travi 19-20-21-22 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,42+5,37+3,94)	30,00	12,73	0,700	0,300	80,20		
	travi 23-24 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	4,35	0,700	0,300	27,41		
	travi 27-28+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=2,81+2,54+1,17)	30,00	6,52	0,700	0,300	41,08		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,4+3,97+3,66+3,65+3,57+3,69)	30,00	21,94	0,600	0,300	118,48		
	balcone 4 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'389,18		213'915,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'389,18		213'915,43
	balconi 5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	2,16	1,200	0,120	9,33		
	balconi 1 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	3,000	0,120	12,96		
			1,70	2,980	0,120	0,61		
	balcone 2 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	10,570	0,120	45,66		
	solai *(par.ug.=12*1,2)	14,40				14,40		
	solai S1 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(7,94+8))	14,40	7,97	4,410	0,200	101,23		
	solai S2 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	15,74	5,410	0,200	245,24		
	solai S3 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(14,09+14,13))	14,40	14,11	2,590	0,200	105,25		
	solai S4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,37	2,590	0,200	32,60		
	solai S5 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,120	0,200	111,62		
	solai S6 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,070	0,200	110,53		
	solai S7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(3,82+3,8))	14,40	3,81	9,370	0,200	102,82		
	solai S8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,39	1,630	0,200	11,22		
	<b>quota 18.77</b>							
	pilastrini 1-30-31-32 *(par.ug.=4,00*12*2,5)	120,00	0,65	0,300	3,400	79,56		
	pilastrini 2-3-33-34 *(par.ug.=4,00*12*2,5)	120,00	0,64	0,300	3,400	78,34		
	pilastrini 5-7 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,40	0,300	3,400	24,48		
	pilastrini 6 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,59	0,300	3,400	18,05		
	pilastrini 11-13-19-21-22-28 *(par.ug.=6,00*12*2,5)	180,00	0,55	0,300	3,400	100,98		
	pilastrini 12 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,56	0,300	3,400	17,14		
	pilastrini 14 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,80	0,300	3,400	24,48		
	pilastrini 15 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,79	0,300	3,400	24,17		
	pilastrini 20-27 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,54	0,300	3,400	33,05		
	pilastrini 23 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,300	3,400	18,36		
	pilastrini 29 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,50	0,300	3,400	15,30		
	travi 1-2-3-4 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,35+3,93+4,65)	30,00	12,93	0,300	0,550	64,00		
	travi 5-6-7 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,37+3,64)	30,00	7,01	0,300	0,550	34,70		
	mensola 7-1 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1+1,38)	30,00	2,38	0,300	0,550	11,78		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,38+5,39+4,21+4,03+4,42+5,4+3,4)	30,00	30,23	0,300	0,700	190,45		
	travi 19-20-21-22 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,37+5,39+3,97)	30,00	12,73	0,300	0,700	80,20		
	travi 23-24 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	4,32	0,300	0,700	27,22		
	travi 27-27+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=2,81+2,54+1,17)	30,00	6,52	0,300	0,600	35,21		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,38+3,94+3,6+3,58+3,55+3,66+3,97+3,4)	30,00	29,08	0,300	0,600	157,03		
	balcone 4 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balconi 5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	2,16	1,200	0,120	9,33		
	balconi 1 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	3,000	0,120	12,96		
	(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,70	2,980	0,120	18,24		
	balcone 2 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	10,570	0,120	45,66		
	solai *(par.ug.=12*1,2)	14,40				14,40		
	solai S1 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(7,94+8))	14,40	7,97	4,410	0,200	101,23		
	solai S2 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	15,74	5,410	0,200	245,24		
	solai S3 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(14,09+14,13))	14,40	14,11	2,590	0,200	105,25		
	solai S4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,37	2,590	0,200	32,60		
	solai S5 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,120	0,200	111,62		
	solai S6 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,070	0,200	110,53		
	solai S7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(3,82+3,8))	14,40	3,81	9,370	0,200	102,82		
	solai S8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,39	1,630	0,200	11,22		
	<b>quota 15.37</b>							
	pilastrini 1-34 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,70	0,300	3,400	42,84		
	pilastrino 2-33 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,69	0,300	3,400	42,23		
	pilastrino 3 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,66	0,300	3,400	20,20		
	pilastrino 5 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,45	0,300	3,400	13,77		
	pilastrino 6 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	3,400	19,89		
	pilastrino 7 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,41	0,300	3,400	12,55		
	pilastrino 11 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,62	0,300	3,400	18,97		
	pilastrino 12-13-20-21-22 *(par.ug.=5,00*12*2,5)	150,00	0,60	0,300	3,400	91,80		
	pilastrino 14 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,85	0,300	3,400	26,01		
	pilastrino 15 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,87	0,300	3,400	26,62		
	pilastrino 19 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,61	0,300	3,400	18,67		
	pilastrino 23 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,63	0,300	3,400	19,28		
	pilastrino 27 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,53	0,300	3,400	16,22		
	pilastrino 28 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,55	0,300	3,400	16,83		
	pilastrino 29 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,51	0,300	3,400	15,61		
	pilastrino 30-31-32 *(par.ug.=3,00*12*2,5)	90,00	0,70	0,300	3,400	64,26		
	<b>A RIPORTARE</b>					6'739,92		213'915,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					6'739,92		213'915,43
	travi 1-2-3-4 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,36+3,85+4,51)	30,00	12,72	0,300	0,550	62,96		
	travi 5-6-7+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,36+3,53+1+1,29)	30,00	9,18	0,300	0,550	45,44		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,36+5,33+4,16+3,74+4,38)	30,00	20,97	0,300	0,700	132,11		
	travi 19-20-21-22 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,37+5,32+3,95)	30,00	12,64	0,300	0,700	79,63		
	travi 23-24 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	4,28	0,300	0,700	26,96		
	travi 27-28+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=2,82+1,17+2,54)	30,00	6,53	0,300	0,600	35,26		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,36+3,89+3,55+3,53+3,5+3,6)	30,00	21,43	0,300	0,600	115,72		
	balcone 4 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balconi 5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	2,16	1,200	0,120	9,33		
	balconi 1 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	3,000	0,120	12,96		
	(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,70	2,980	0,120	18,24		
	balcone 2 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	10,570	0,120	45,66		
	<b>solai</b>							
	solaio S1 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(7,94+8))	14,40	7,97	4,410	0,200	101,23		
	solaio S2 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	15,74	5,410	0,200	245,24		
	solaio S3 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(14,09+14,13))	14,40	14,11	2,590	0,200	105,25		
	solaio S4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,37	2,590	0,200	32,60		
	solaio S5 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,120	0,200	111,62		
	solaio S6 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,070	0,200	110,53		
	solaio S7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(3,82+3,8))	14,40	3,81	9,370	0,200	102,82		
	solaio S8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,39	1,630	0,200	11,22		
	<b>quota 11.97</b>							
	pilastrini 1 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,75	0,300	3,400	22,95		
	pilastrini 2-3-30 *(par.ug.=3,00*12*2,5)	90,00	0,80	0,300	3,400	73,44		
	pilastrini 5-7 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,45	0,300	3,400	27,54		
	pilastrini 6 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,70	0,300	3,400	21,42		
	pilastrini 11 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	3,400	19,89		
	pilastrino 12-13-20-21-27-28 *(par.ug.=6,00*12*2,5)	180,00	0,60	0,300	3,400	110,16		
	pilastrino 14-15 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,90	0,300	3,400	55,08		
	pilastrino 19 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	3,400	19,89		
	pilastrino 22 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,64	0,300	3,400	19,58		
	pilastrino 23 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,63	0,300	3,400	19,28		
	pilastrino 29 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,55	0,300	3,400	16,83		
	pilastrino 31 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,81	0,300	3,400	24,79		
	pilastrino 32-33 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,79	0,300	3,400	48,35		
	pilastrino 34 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,80	0,300	3,400	24,48		
	travi 1-2-3-4 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,39+3,64+4,37)	30,00	12,40	0,300	0,550	61,38		
	travi 5-6-7+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,33+3,41+1+1,31)	30,00	9,05	0,300	0,550	44,80		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,36+5,33+4,16+3,69+4,35)	30,00	20,89	0,300	0,700	131,61		
	travi 19-20-21-22 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,37+5,32+3,95)	30,00	12,64	0,300	0,700	79,63		
	travi 23-24 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	4,28	0,300	0,700	26,96		
	travi 27-28+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=2,7+1,17+2,54)	30,00	6,41	0,300	0,600	34,61		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,29+3,77+3,45+3,46+3,41+3,49)	30,00	20,87	0,300	0,600	112,70		
	balcone 4 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balconi 5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	2,16	1,200	0,120	9,33		
	balconi 1 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	3,000	0,120	12,96		
	(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,70	2,980	0,120	18,24		
	balcone 2 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	10,570	0,120	45,66		
	<b>solai *(par.ug.=12*1,2)</b>	14,40				14,40		
	solaio S1 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(7,94+8))	14,40	7,97	4,410	0,200	101,23		
	solaio S2 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	15,74	5,410	0,200	245,24		
	solaio S3 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(14,09+14,13))	14,40	14,11	2,590	0,200	105,25		
	solaio S4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,37	2,590	0,200	32,60		
	solaio S5 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,120	0,200	111,62		
	solaio S6 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,070	0,200	110,53		
	solaio S7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(3,82+3,8))	14,40	3,81	9,370	0,200	102,82		
	solaio S8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,39	1,630	0,200	11,22		
	<b>quota 8.57</b>							
	pilastrino 1 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,80	0,300	4,120	29,66		
	pilastrini 12-13 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,60	0,400	4,120	59,33		
	<b>A RIPORTARE</b>					10'202,00		213'915,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10'202,00		213'915,43
	pilastrini 2 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,83	0,300	4,120	30,78		
	pilastrino 3 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,80	0,300	4,120	29,66		
	pilastrino 5 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,50	0,300	4,120	18,54		
	pilastrino 6 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,75	0,300	4,120	27,81		
	pilastrino 7 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,45	0,300	4,120	16,69		
	pilastrino 11-19 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,70	0,300	4,120	51,91		
	pilastrini 14 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,95	0,300	4,120	35,23		
	pilastrino 15 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,93	0,300	4,120	34,48		
	pilastrino 20 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,370	4,120	27,44		
	pilastrino 21 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,390	4,120	28,92		
	pilastrino 22 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,74	0,300	4,120	27,44		
	pilastrino 23 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,75	0,300	4,120	27,81		
	pilastrino 27 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,57	0,300	2,700	13,85		
	pilastrino 28 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,300	2,700	14,58		
	pilastrino 29 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,300	2,700	14,58		
	pilastrino 30 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,86	0,300	2,700	20,90		
	pilastrino 31-33-34 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,84	0,300	2,700	20,41		
	pilastrino 32 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,85	0,300	2,700	20,66		
	travi 1-2-3-4 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,35+3,63+4,37)	30,00	12,35	0,300	0,550	61,13		
	travi 5-6-7+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,28+3,41+1+1,29)	30,00	8,98	0,300	0,550	44,45		
	travi 11-12-13-14-15-16 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,36+5,33+4,14+3,65+4,33)	30,00	20,81	0,300	0,700	131,10		
	travi 19-20-21-22 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,36+5,32+3,95)	30,00	12,63	0,300	0,700	79,57		
	travi 23-24 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	4,28	0,300	0,700	26,96		
	travi 27-28+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=2,7+1,2+1,54)	30,00	5,44	0,300	0,600	29,38		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,26+3,73+3,41+3,39+3,38+3,43)	30,00	20,60	0,300	0,600	111,24		
	balcone 4 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balconi 5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	2,16	1,200	0,120	9,33		
	balconi 1 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	3,000	0,120	12,96		
	(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,70	2,980	0,120	18,24		
	balcone 2 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	1,20	10,570	0,120	45,66		
	balcone 6 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	11,80	1,000	0,200	70,80		
	<b>solai</b>							
	soffitto S5 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,120	0,200	111,62		
	soffitto S6 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,070	0,200	110,53		
	soffitto S7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(3,82+3,8))	14,40	3,81	9,370	0,200	102,82		
	soffitto S8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,39	1,630	0,200	11,22		
	<b>quota 4.45-5.87</b>							
	pilastrini 1 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,85	0,300	4,450	34,04		
	pilastrino 2-3 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,90	0,300	4,450	36,05		
	pilastrino 5 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,50	0,300	4,450	20,03		
	pilastrino 6 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,80	0,300	4,450	32,04		
	pilastrino 7 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,50	0,300	4,450	20,03		
	pilastrino 11-19 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,75	0,300	4,450	60,08		
	pilastrino 12-13-20-21 *(par.ug.=4,00*12*2,5)	120,00	0,60	0,500	4,450	160,20		
	pilastrino 14-15 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	1,00	0,300	4,450	80,10		
	pilastrino 22-23 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,75	0,300	4,450	60,08		
	pilastrino 27-28 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,65	0,300	5,870	68,68		
	pilastrino 29 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	5,870	34,34		
	pilastrino 30-31 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,85	0,300	5,870	44,91		
	pilastrino 32-33 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,90	0,300	5,870	95,09		
	pilastrino 34 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,87	0,300	5,870	45,96		
	pilastrino 38 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,300	2,690	7,26		
	pilastrino 39-40 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,30	0,250	3,950	17,78		
	pilastrino 41 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,250	3,950	8,89		
	pilastrino 42 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,250	5,870	13,21		
	pilastrino 43 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,300	5,870	15,85		
	pilastrino 4 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,85	0,300	4,450	34,04		
	pilastrino 8 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,50	0,300	4,450	20,03		
	pilastrino 9 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,80	0,300	4,450	32,04		
	pilastrino 10 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	4,450	26,03		
	pilastrino 16-17-24-25 *(par.ug.=4,00*12*2,5)	120,00	0,60	0,500	4,450	160,20		
	pilastrino 18-26 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,75	0,300	4,450	60,08		
	pilastrino 35 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,90	0,300	5,870	47,55		
	pilastrino 37 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	5,870	34,34		
	travi 1-2-3-4 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,21+3,6+3,92)	30,00	11,73	0,300	0,550	58,06		
	travi 5-6-7+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,32+3,32+1+1,19)	30,00	8,83	0,300	0,550	43,71		
	<b>A RIPORTARE</b>					13'037,32		213'915,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					13'037,32		213'915,43
	travi 11-12-13-14-15-16 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,36+5,32+4,1+3,59+4,32)	30,00	20,69	0,300	0,700	130,35		
	travi 19-20-21-22 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,36+5,32+3,95)	30,00	12,63	0,300	0,700	79,57		
	travi 23-24 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	4,28	0,300	0,700	26,96		
	travi 27-28+mensole *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,13+2,65+2,54)	30,00	6,32	0,300	0,600	34,13		
	travi 29-30-31-32-33-34-35 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,27+3,72+3,36+3,33+3,35+3,4)	30,00	20,43	0,300	0,600	110,32		
	trave 4-8-9-10 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,23+0,7+3,35+3,27)	30,00	8,55	0,300	0,550	42,32		
	trave 16-17-18 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,34+3,38)	30,00	8,72	0,300	0,700	54,94		
	trave 24-25-26 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,35+3,38)	30,00	8,73	0,300	0,700	55,00		
	trave 35-36-37 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,71+3,29)	30,00	7,00	0,300	0,600	37,80		
	balcone 6 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	10,71	1,000	0,200	64,26		
	<b>solai</b>							
	solai S5 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,120	0,200	111,62		
	solai S6 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	15,14	5,070	0,200	110,53		
	solai S7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(3,82+3,8))	14,40	3,81	9,370	0,200	102,82		
	solai S8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,39	1,630	0,200	11,22		
	solai S9 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	11,51	3,270	0,200	54,20		
	solai S10 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	11,51	3,920	0,200	64,97		
	solai S11 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	9,82	3,530	0,200	49,92		
	solai S12 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	9,82	4,840	0,200	68,44		
	solai S23 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,33+10,53)/2)	14,40	10,43	5,730	0,200	172,12		
	<b>quota 4.45</b>							
	solai S1 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(7,94+8))	14,40	7,97	4,410	0,200	101,23		
	solai S2 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	15,74	5,410	0,200	245,24		
	solai S3 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,5*(14,09+14,13))	14,40	14,11	2,590	0,200	105,25		
	solai S4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,37	2,590	0,200	32,60		
	solai S24 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,43+10,53)/2)	14,40	10,48	2,590	0,200	78,17		
	solai S25 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,36+10,53)/2)	14,40	10,45	4,410	0,200	132,72		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,31	1,000	0,200	6,65		
	<b>quota 3.18</b>							
	solai S13 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	9,82	3,530	0,200	49,92		
	solai S14 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	9,82	4,690	0,200	66,32		
	solai S15 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	5,52	2,490	0,200	19,79		
	solai S16 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	5,52	1,490	0,200	11,84		
	<b>quota 2.30</b>							
	solai S17 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	11,04	4,730	0,200	75,20		
	solai S18 *(par.ug.=0,50*12*1,2)	7,20	11,04	4,620	0,200	73,45		
	trave 24-25-26 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=5,35+3,38)	14,40	8,73	0,300	0,600	22,63		
	trave 35-36-37 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,71+3,29)	14,40	7,00	0,300	0,600	18,14		
	<b>scala</b>							
	<b>da quota 25.57 a 1.56</b>							
	*(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,1+3+3,1+2,35)	30,00	13,55	1,200	0,200	97,56		
	<b>da quota 1.56 a zero</b>							
	*(par.ug.=12*2,5)	30,00	4,22	1,200	0,200	30,38		
	<b>gradini di collegamento</b>							
	<b>tra quota 4.45 e 5.87</b>							
	*(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	3,10	1,000	0,120	22,32		
	<b>tra quota 0.00 a 1.22</b>							
	*(par.ug.=12*2,5)	30,00	2,11	2,600	0,200	32,92		
	<b>demolizione controllata-zona limitrofa a fabbricato confinante</b>							
	<b>quota 25.57</b>							
	solai S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solai S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solai S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>quota 22.17</b>							
	solai S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solai S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solai S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>A RIPORTARE</b>					15'694,04		213'915,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					15'694,04		213'915,43
	<b>quota 18.77</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>quota 15.37</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>quota 11.97</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>quota 8.57</b>							
	solaio S20 *(lung.=(10,33+10,53)/2)		10,43	5,430	0,200	11,33		
	solaio S21 *(lung.=(10,43+10,53)/2)		10,48	2,590	0,200	5,43		
	solaio S22 *(lung.=(10,36+10,53)/2)		10,45	4,410	0,200	9,22		
			2,34	1,000	0,200	0,47		
	<b>demolizione controllata-zona limitrofa a fabbricato confinante</b>							
	<b>quota 28.41</b>							
	pilastrini 4 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	0,45	0,300	2,850	11,54		
	pilastrini 8 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	0,34	0,300	2,850	8,72		
	pilastrini 9 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	0,40	0,300	2,850	10,26		
	pilastrini 10 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	0,35	0,300	2,850	8,98		
	pilastrini 16 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	0,54	0,300	2,850	13,85		
	pilastrini 17 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	0,53	0,300	2,850	13,59		
	pilastrini 18-37 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,38	0,300	2,850	19,49		
	pilastrini 24-25 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,55	0,300	2,850	28,22		
	pilastrini 26 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	0,39	0,300	2,850	10,00		
	pilastrini 35-36 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,46	0,300	2,850	23,60		
	<b>quota 25.57</b>							
	pilastrino 4 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,59	0,300	3,400	18,05		
	pilastrino 8 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,40	0,300	3,400	12,24		
	pilastrino 9-16 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,54	0,300	3,400	33,05		
	pilastrino 10-37 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,45	0,300	3,400	27,54		
	pilastrino 17-24-25 *(par.ug.=3,00*12*2,5)	90,00	0,55	0,300	3,400	50,49		
	pilastrino 18-26 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,44	0,300	3,400	26,93		
	pilastrino 35 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,300	3,400	18,36		
	pilastrino 36 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,59	0,300	3,400	18,05		
	travi *(par.ug.=12*2,5)	30,00				30,00		
	trave 4-8-9-10 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,62+3,64+3,34)	30,00	8,60	0,300	0,550	42,57		
	trave 16-17-18 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,42+3,4)	30,00	8,82	0,300	0,700	55,57		
	trave 24-25-26 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,62+5,36+3,4)	30,00	10,38	0,300	0,700	65,39		
	trave 35-36-37 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,04+3,49)	30,00	7,53	0,300	0,600	40,66		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,00	0,500	0,120	5,40		
	balcone B5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,84	1,200	0,120	16,59		
	<b>quota 22.17</b>							
	pilastrini 4 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,300	3,400	18,36		
	pilastrini 8 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,40	0,300	3,400	12,24		
	pilastrini 9 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,55	0,300	3,400	16,83		
	pilastrini 10-18-26-37 *(par.ug.=4,00*12*2,5)	120,00	0,50	0,300	3,400	61,20		
	pilastrini 16 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,54	0,300	3,400	16,52		
	pilastrini 17-24 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,55	0,300	3,400	33,66		
	pilastrini 25 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,56	0,300	3,400	17,14		
	pilastrini 35-36 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,300	3,400	18,36		
	travi *(par.ug.=12*2,5)	30,00				30,00		
	travi 4-8-9-10 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,62+3,64+3,33)	30,00	8,59	0,300	0,550	42,52		
	travi 16-17-18 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,4+3,4)	30,00	8,80	0,300	0,700	55,44		
	travi 24-25-26 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,38+3,4)	30,00	8,78	0,300	0,700	55,31		
	travi 35-36-37 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=4,05+3,47)	30,00	7,52	0,300	0,600	40,61		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,00	0,500	0,120	5,40		
	balcone B5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,84	1,200	0,120	16,59		
	<b>A RIPORTARE</b>					16'901,00		213'915,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					16'901,00		213'915,43
	<b>quota 18.77</b>							
	pilastro 4 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,66	0,300	3,400	20,20		
	pilastro 8 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,40	0,300	3,400	12,24		
	pilastro 9 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,300	3,400	18,36		
	pilastro 10-37 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,50	0,300	3,400	30,60		
	pilastro 16-17-18-24-25-26 *(par.ug.=6,00*12*2,5)	180,00	0,55	0,300	3,400	100,98		
	pilastro 35 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	3,400	19,89		
	pilastro 36 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,64	0,300	3,400	19,58		
	travi 4-8-9-10 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,57+0,7+3,62+3,29)	30,00	9,18	0,300	0,550	45,44		
	travi 16-17-18 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,39+3,33)	30,00	8,72	0,300	0,700	54,94		
	travi 24-25-26 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,39+3,39)	30,00	8,78	0,300	0,700	55,31		
	travi 35-36-37 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,97+3,4)	30,00	7,37	0,300	0,600	39,80		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,00	0,500	0,120	5,40		
	balcone B5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,84	1,200	0,120	16,59		
	<b>quota 15.37</b>							
	pilastro 4-35 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,71	0,300	3,400	43,45		
	pilastro 8 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,42	0,300	3,400	12,85		
	pilastro 9 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	3,400	19,89		
	pilastro 10-37 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,50	0,300	3,400	30,60		
	pilastro 16-17-24-25 *(par.ug.=4,00*12*2,5)	120,00	0,60	0,300	3,400	73,44		
	pilastro 18-26 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,61	0,300	3,400	37,33		
	pilastro 36 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,72	0,300	3,400	22,03		
	travi 4-8-9-10 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,57+0,7+3,57+3,27)	30,00	9,11	0,300	0,550	45,09		
	travi 16-17-18 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,36+3,33)	30,00	8,69	0,300	0,700	54,75		
	travi 24-25-26 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,35+3,38)	30,00	8,73	0,300	0,700	55,00		
	travi 35-36-37 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,9+3,36)	30,00	7,26	0,300	0,600	39,20		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,00	0,500	0,120	5,40		
	balcone B5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,84	1,200	0,120	16,59		
	<b>quota 11.97</b>							
	pilastro 4 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,75	0,300	3,400	22,95		
	pilastro 8 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,45	0,300	3,400	13,77		
	pilastro 9 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,70	0,300	3,400	21,42		
	pilastro 10 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,55	0,300	3,400	16,83		
	pilastro 16-17-24-25 *(par.ug.=4,00*12*2,5)	120,00	0,60	0,300	3,400	73,44		
	pilastro 18 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,69	0,300	3,400	21,11		
	pilastro 26-37 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,65	0,300	3,400	39,78		
	pilastro 35 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,79	0,300	3,400	24,17		
	pilastro 36 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,80	0,300	3,400	24,48		
	travi 4-8-9-10 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,57+0,7+3,43+3,33)	30,00	9,03	0,300	0,500	40,64		
	trave 16-17-18 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,34+3,38)	30,00	8,72	0,300	0,700	54,94		
	trave 24-25-26 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,35+3,38)	30,00	8,73	0,300	0,700	55,00		
	trave 35-36-37 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,82+3,34)	30,00	7,16	0,300	0,600	38,66		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,00	0,500	0,120	5,40		
	balcone B5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,84	1,200	0,120	16,59		
	<b>quota 8.57</b>							
	pilastro 4 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,80	0,300	4,120	29,66		
	pilastro 8 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,46	0,300	4,120	17,06		
	pilastro 9 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,65	0,300	4,120	24,10		
	pilastro 10 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,600	4,120	22,25		
	pilastro 16-17 *(par.ug.=2,00*12*2,5)	60,00	0,60	0,400	4,120	59,33		
	pilastro 18 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,69	0,300	4,120	25,59		
	pilastro 24 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,58	0,370	4,120	26,52		
	pilastro 25 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,60	0,370	4,120	27,44		
	pilastro 26 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,71	0,300	4,120	26,33		
	pilastro 35 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,84	0,300	2,700	20,41		
	pilastro 36 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,85	0,300	2,700	20,66		
	pilastro 37 *(par.ug.=1,00*12*2,5)	30,00	0,30	0,650	2,700	15,80		
	travi 4-8-9-10 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=1,53+0,7+3,43+3,38)	30,00	9,04	0,300	0,550	44,75		
	travi 16-17-18 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,34+3,38)	30,00	8,72	0,300	0,700	54,94		
	travi 24-25-26 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=5,37+3,38)	30,00	8,75	0,300	0,700	55,13		
	travi 35-36-37 *(par.ug.=12*2,5)*(lung.=3,8+3,31)	30,00	7,11	0,300	0,600	38,39		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	6,00	1,200	0,120	25,92		
	balcone B3 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,00	0,500	0,120	5,40		
	balcone B5 *(par.ug.=12*2,5)	30,00	3,84	1,200	0,120	16,59		
	<b>demolizione controllata-zona limitrofa a fabbricato confinante</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>					18'899,16		213'915,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					18'899,16		213'915,43
	<b>quota 25.57</b>							
	solaio S20 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,33+10,53)/2)	14,40	10,43	5,430	0,200	163,11		
	solaio S21 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,43+10,53)/2)	14,40	10,48	2,590	0,200	78,17		
	solaio S22 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,36+10,53)/2)	14,40	10,45	4,410	0,200	132,72		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,34	1,000	0,200	6,74		
	<b>quota 22.17</b>							
	solaio S20 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,33+10,53)/2)	14,40	10,43	5,430	0,200	163,11		
	solaio S21 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,43+10,53)/2)	14,40	10,48	2,590	0,200	78,17		
	solaio S22 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,36+10,53)/2)	14,40	10,45	4,410	0,200	132,72		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,34	1,000	0,200	6,74		
	<b>quota 18.77</b>							
	solaio S20 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,33+10,53)/2)	14,40	10,43	5,430	0,200	163,11		
	solaio S21 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,43+10,53)/2)	14,40	10,48	2,590	0,200	78,17		
	solaio S22 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,36+10,53)/2)	14,40	10,45	4,410	0,200	132,72		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,34	1,000	0,200	6,74		
	<b>quota 15.37</b>							
	solaio S20 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,33+10,53)/2)	14,40	10,43	5,430	0,200	163,11		
	solaio S21 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,43+10,53)/2)	14,40	10,48	2,590	0,200	78,17		
	solaio S22 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,36+10,53)/2)	14,40	10,45	4,410	0,200	132,72		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,34	1,000	0,200	6,74		
	<b>quota 11.97</b>							
	solaio S20 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,33+10,53)/2)	14,40	10,43	5,430	0,200	163,11		
	solaio S21 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,43+10,53)/2)	14,40	10,48	2,590	0,200	78,17		
	solaio S22 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,36+10,53)/2)	14,40	10,45	4,410	0,200	132,72		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,34	1,000	0,200	6,74		
	<b>quota 8.57</b>							
	solaio S20 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,33+10,53)/2)	14,40	10,43	5,430	0,200	163,11		
	solaio S21 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,43+10,53)/2)	14,40	10,48	2,590	0,200	78,17		
	solaio S22 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=(10,36+10,53)/2)	14,40	10,45	4,410	0,200	132,72		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,34	1,000	0,200	6,74		
	<b>Demolizione tompagni e tramezzi in conci di tufo AP.04</b>							
	<b>quota 8.57-4.45</b>							
	tompagni							
	mensola 1 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	1,53	0,300	3,570	31,46		
	mensola 7 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,70	0,300	3,570	14,39		
	pilastrini 5-11 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,09	0,220	3,920	67,72		
	pilastrini 11-19 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,36	0,220	0,940	9,37		
	pilastrini 19-29 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,72	0,220	0,940	18,74		
	<b>quota 4.45- 5.87</b>							
	pilastrini 19-20 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,37	0,200	1,220	15,79		
	pilastrini 20-21 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	5,32	0,200	1,220	24,92		
	pilastrini 21-22 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,95	0,200	1,220	18,50		
	pilastrini 23-24 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,28	0,200	1,220	20,05		
	pilastrini 24-25 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	5,37	0,200	1,220	25,16		
	pilastrini 25-26 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,38	0,200	1,220	15,83		
	<b>quota 3.18-5.87</b>							
	pilastrini 42-43 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	8,86	0,280	2,490	118,60		
	pilastrini 34-42 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,01	0,250	2,490	47,93		
	<b>quota 0-5.87</b>							
	pilastrini 1 + mensola *(par.ug.=12*1,6)	19,20	1,49	0,300	3,900	33,47		
	pilastrini 1 -2 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,84	0,300	3,900	18,87		
	(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,58	0,300	1,920	28,53		
	(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,79	0,300	3,900	17,75		
	pilastrini 2-3 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,60	0,300	3,900	13,48		
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,80	0,300	0,180	0,83		
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,20	0,300	0,900	11,40		
	pilastrini 3-4 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,32	0,300	1,760	43,79		
	pilastrini 4 mensola *(par.ug.=12*1,6)	19,20	1,53	0,300	3,900	34,37		
	mensola pilastro 8 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,70	0,300	3,900	15,72		
	pilastro 8-9 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,40	0,300	1,520	29,77		
	pilastro 7-mensola *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,70	0,300	3,900	15,72		
	a detrarre porta *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,70	0,300	3,900	15,72		
	pilastrini 5-6 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,31	0,300	3,900	74,36		
	a detrarre saracinesca *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,23	0,300	2,550	-32,75		
	pilastrini 6-7 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,32	0,300	3,900	74,58		
	a detrarre saracinesca *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,37	0,300	3,080	42,05		
	pilastrini 5-11 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,09	0,300	4,150	97,77		
	a detrarre sarac. *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,22	0,300	2,960	37,85		
	pilastrini 11-19 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,30	0,300	4,150	54,98		
	a detrarre sarac. *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,30	0,300	2,540	33,65		
	<b>A RIPORTARE</b>					22'249,78		213'915,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					22'249,78		213'915,43
	pilastrini 19-29 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,63	0,300	5,670	151,21		
	a detrarre sarac. *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,21	0,300	3,170	40,35		
	pilastrini 29-39 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,46	0,300	5,470	109,01		
	a detrarre sarac. *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,86	0,300	2,980	49,09		
	pilastrini 10-18 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,93	0,300	4,250	96,21		
	pilastrini 18-26 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,80	0,300	4,250	68,54		
	pilastrini 26-37 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,63	0,300	5,470	145,88		
	pilastrini 29-30 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,26	0,300	5,270	98,96		
	pilastrini 30-31 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,72	0,300	5,270	112,92		
	pilastrini 31-32 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,36	0,300	5,270	101,99		
	pilastrini 32-33 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,33	0,300	5,270	101,08		
	pilastrini 33-34 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,35	0,300	3,000	57,89		
	pilastrini 34-35 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,70	0,300	1,700	6,85		
	pilastrini 39-40-41 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	12,13	0,500	5,670	660,26		
	pilastrini 32-41 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,37	0,300	4,160	104,71		
	pilastrini 42-43 muro in c.a. *(par.ug.=12*1,6)	19,20	8,80	0,300	2,980	151,05		
	pilastrini 32-41 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,37	0,300	4,460	112,26		
	pilastrini 34-42 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,03	0,250	2,980	57,65		
	<b>tramezzi interni</b>							
	<b>quota 8.57-11.97</b>							
	pilastrino 22 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,75	0,300	3,030	13,09		
	pilastrino 27 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,60	0,300	2,800	9,68		
	<b>quota 5.87-8.57</b>							
	pilastrino 27 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,86	0,300	2,000	9,91		
	pilastrino 23-24 *(par.ug.=12*1,6)	19,20	1,80	0,220	2,000	15,21		
	<b>quota 2.3-3.18</b>							
	pilastrini 34-35-36-37							
	*(par.ug.=12*1,6)*(lung.=3,40+3,71+3,29)	19,20	10,40	0,300	0,680	40,73		
	<b>quota 0-5.87</b>							
	locale vendita ex panificio e w.c.							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	4,09	0,280	4,250	93,45		
	a detrarre porta							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,70	0,280	2,200	-8,28		
	locale vendita -deposito							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,10	0,220	4,250	55,65		
	disimpegno							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	1,20	0,280	4,250	27,42		
	disimpegno 2							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,95	0,270	4,250	87,03		
	a detrarre porta							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,60	0,270	2,100	-6,53		
	pilastrini 11-12							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,36	0,240	4,250	65,80		
	pilastrini 19-20							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,36	0,260	3,750	62,90		
	pilastrini 12-20							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,30	0,240	4,250	45,04		
	pilastrini 20-21							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	5,28	0,280	3,750	106,44		
	a detrarre							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	1,09	0,280	2,460	-14,42		
	locale forno							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	5,46	0,160	4,380	73,47		
	a detrarre porta							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	0,80	0,160	2,200	-5,41		
	pilastrini 1-13							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	5,40	0,240	4,250	105,75		
	pilastrini 13-21							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,30	0,240	4,250	45,04		
	pilastrini 21 muro esterno							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	5,36	0,290	5,670	169,22		
	muri corpo scala pilastrini 14-15							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	3,59	0,300	1,220	25,23		
	muri corpo scala pilastrini 14-22							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,24	0,200	4,250	36,56		
	muri corpo scala pilastrini 15-23							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	2,26	0,240	1,440	15,00		
	muri corpo scala pilastrini 23 muro perpend.							
	*(par.ug.=12*1,6)	19,20	1,21	0,300	1,440	10,04		
	<b>A RIPORTARE</b>					25'553,71		213'915,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					25'553,71		213'915,43
	muri corpo scala pilastri 28 e vano ascensore <b>*(par.ug.=12*1,6)</b>	19,20	0,90	0,300	1,440	7,46		
	vano ascensore <b>*(par.ug.=12*1,6)</b>	19,20	1,80	0,240	4,250	35,25		
	vano ascensore <b>*(par.ug.=12*1,6)</b>	19,20	1,23	0,220	5,670	29,46		
	vano ascensore <b>*(par.ug.=12*1,6)</b>	19,20	1,79	0,220	5,270	39,85		
	<b>forati voce AP.05</b>							
	<b>tra quota 15.37-18.37 pareti a cassetta 10+10 vuoto+10</b>							
	<b>*(par.ug.=12*1,2)</b>	14,40				14,40		
	tra pilastri 1-4 compreso mensola *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,61	0,200	1,000	13,28		
	<b>tra quota 11.97-15.37</b>							
	tra pilastri 1-4 compreso mensola *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,59+3,1+0,53+4,51)	14,40	9,73	0,200	2,850	79,86		
	a detrarre aperture *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=2,13+0,8+1,02+1,35)	14,40	5,30	0,200	1,850	-28,24		
	tra pilastri 5-7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,78+2,21)	14,40	3,99	0,200	2,850	32,75		
	mensola 7 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,70	0,200	2,850	5,75		
	tra pilastri 5-29 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=4,26+4,94)	14,40	9,20	0,200	3,200	84,79		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,41	0,200	0,800	5,55		
	tra pilastri 29-35 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,36+2,73+3,55+3,53+3,5)	14,40	16,67	0,200	2,800	134,43		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,29	0,200	1,800	-6,69		
	<b>*(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,31+1,3)</b>	14,40	2,61	0,200	1,800	-13,53		
	<b>*(par.ug.=12*1,2)</b>	14,40	0,91	0,200	2,800	7,34		
	<b>tra quota 11.97 -8.57</b>							
	pilastri 1-2-3-4 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,61+4,39+3,64+4,36)	14,40	14,00	0,200	2,850	114,91		
	a detrarre infissi *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,57+0,8+0,8+1,3)	14,40	4,47	0,200	1,850	-23,82		
	a detrarre infissi *(par.ug.=12*1,2)	14,40	3,12	0,200	2,850	-25,61		
	pilastri 5-7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,32+3,41)	14,40	6,73	0,200	2,850	55,24		
	a detrarre infissi *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,3+1,22)	14,40	2,52	0,200	2,850	-20,68		
	mensola 7 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,70	0,200	2,850	5,75		
	pilastri 5-29 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,14	0,200	0,380	4,53		
	*(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,41	0,200	0,920	6,39		
	pilastri 29-30-31 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,29+3,77)	14,40	7,06	0,200	2,800	56,93		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,94	0,200	2,000	-5,41		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,25	0,200	1,800	-6,48		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,87	0,200	2,800	-7,02		
	<b>tra quota 8.57-4.45</b>							
	pilastri 1-4 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=2,95+3,63+4,37)	14,40	10,95	0,200	3,570	112,58		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,8+0,8+1,3)	14,40	2,90	0,200	2,570	-21,46		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)	14,40	3,12	0,200	2,570	-23,09		
	pilastri 5-7 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	3,28	0,200	3,570	33,72		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,30	0,200	2,570	-9,62		
	<b>tramezzi interni forati esistenti</b>							
	<b>*(par.ug.=12*1,2)</b>	14,40	3,41	0,200	1,000	9,82		
	<b>quota 11.97</b>							
	pilastri 13 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,35	0,100	3,200	6,22		
	pilastri 27-28 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,82	0,100	2,800	11,37		
	ascensore *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,68+1,33)	14,40	3,01	0,100	3,200	13,87		
	ascensore *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,58	0,100	2,800	10,40		
	ascensore *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,73	0,300	2,900	9,15		
	<b>quota 8.57 -11.97</b>							
	pilastri 13-14 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,16	0,100	2,700	16,17		
	pilastri 2-14 <b>*(par.ug.=12*1,2)</b>	14,40	4,26	0,100	3,200	19,63		
	perpendicolare ai pilastri 3-4 <b>*(par.ug.=12*1,2)</b>	14,40	4,26	0,100	3,200	19,63		
	pilastri 15-16 <b>*(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,4+0,9+0,5+0,42)</b>	14,40	2,22	0,100	3,200	10,23		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,35	0,100	2,800	17,54		
	pilastri 15-16 ripostiglio *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,83+3,01)	14,40	3,84	0,100	3,200	17,69		
	pilastri 15-23-24 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,04+3,01+0,76)	14,40	4,81	0,100	3,200	22,16		
	*(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,28	0,100	2,800	17,26		
	tramezzo scala *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,70	0,100	2,800	10,89		
	<b>quota 5.87 -8.57</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>					26'454,31		213'915,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					26'454,31		213'915,43
	pilstri 21-13 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,85	0,100	3,920	4,80		
	pilstri 21-13 perpendicolare *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3+1,76+1,19)	14,40	5,95	0,100	3,920	33,59		
	pilastr 27-28 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,70	0,100	2,060	8,01		
	<b>quota piano terra tutta meccanica 0-5.87</b>							
	pilastr 24-25-26 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=5,35+3,38)	14,40	8,73	0,100	1,450	18,23		
	pilastr 35-36 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,71+3,29)	14,40	7,00	0,100	2,090	21,07		
	vano scala *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,26	0,100	2,690	8,75		
	tramezzo w.c. *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,12+1,12)	14,40	2,24	0,100	4,250	13,71		
	<b>a detrarre *(par.ug.=2,00*12*1,2)</b>	<b>28,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,100</b>	<b>2,200</b>	<b>-5,07</b>		
	<b>volumetria degli inerti da portare in atto demoliti e giacenti sui relativi solai calcolati dalla volumetria in base alle vestigia in essere e quindi in seguito alla ricostruzione sia della tramezzatura che della tompagnatura zona demolizione controllata AP.06</b>							
	<b>quota 18.77-15.37</b>							
	tra pilastr 8-10 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,76+1,92)	14,40	3,68	0,200	2,850	30,21		
	tra pilastr 10-26 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=4,21+2,4)	14,40	6,61	0,200	1,000	19,04		
	<b>quota 15.37-11.97</b>							
	tra pilastr 8-9 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,58	0,200	2,850	4,76		
	<b>quota 8.57-11.97</b>							
	perpendicolari ai pilastr 8-9 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=4,61+4,42)	14,40	9,03	0,100	3,200	41,61		
	tra pilastr 16-17 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=4,18+0,82)	14,40	5,00	0,100	2,700	19,44		
	tra pilastr 25 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,85	0,100	2,700	3,30		
	pilastr 25 ppendicolare *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,02	0,100	3,200	9,31		
	<b>volumetria degli inerti da portare in discarica in atto demoliti e giacenti sui relativi solai calcolata dalla volumetria in base alle vestigia in essere e quindi in seguito alla ricostruzione sia della tramezzatura che della tompagnatura AP.07</b>							
	<b>zona demolizione meccanica</b>							
	<b>Quota 18.77-15.37</b>							
	1 mensola *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,68	0,200	2,850	13,79		
	pilastr 2-3 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,51	0,200	2,850	4,19		
	pilastr 3-4 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,34+1,02)	14,40	2,36	0,200	1,850	12,57		
	pilastr 5-7 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,78+2,24)	14,40	4,02	0,200	2,850	33,00		
	pilastr 5-29 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=4,31+2,39+4,99)	14,40	11,69	0,200	3,200	107,74		
	<b>a detrarre *(par.ug.=2,00*12*1,2)</b>	<b>28,80</b>	<b>0,94</b>	<b>0,200</b>	<b>2,200</b>	<b>-11,91</b>		
	pilastr 29-33 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,38+2,76+3,6+3,58)	14,40	13,32	0,200	1,000	38,36		
	<b>a detrarre *(par.ug.=12*1,2)</b>	<b>14,40</b>	<b>0,91</b>	<b>0,200</b>	<b>1,000</b>	<b>-2,62</b>		
	<b>quota 15.37-11.97</b>							
	pilastr 3-4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,02	0,200	1,850	5,43		
	<b>Quota 11.97-8.57</b>							
	tramezzi							
	pilastr 7-13 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=4,41+1,44)	14,40	5,85	0,100	3,200	26,96		
	pilastr 1-2 perpendicolare *(par.ug.=12*1,2)	14,40	5,21	0,100	3,200	24,01		
	pilastr 2-3 perpendicolare *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,26	0,100	3,200	19,63		
	pilastr 3-4 perpendicolare *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,26	0,100	3,200	19,63		
	pilastr 2-3-14-15 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=2+7,35)	14,40	9,35	0,100	3,200	43,08		
	perpendicolare pilastr 27-28 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,04	0,100	3,200	18,62		
	<b>muratura in conci di tufo parte demolizione controllata</b>							
	<b>quota 8.57-4.45 voce 21.01.05.02</b>							
	mensola pilastr 4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,53	0,300	3,570	23,60		
	mensola 8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,70	0,300	3,570	10,80		
	pilastr 10-18 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,00	0,240	3,920	54,19		
	pilastr 18-26 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,32	0,300	1,000	10,02		
	<b>Forati parte demolizione controllata</b>							
	<b>tra quota 15.37-18.37 pareti a cassetta 10+10 vuoto+10 voce 21.01.05.02</b>							
	mensola muro *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,57	0,200	2,850	12,89		
	tra pilastr 8-9 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,60	0,200	2,850	4,92		
	mensola 8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,70	0,200	2,850	5,75		
	<b>tra quota 11.97-15.37</b>							
	mensola 4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,57	0,200	2,850	12,89		
	tra pilastr 8-10 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,76+1,91)	14,40	3,67	0,200	2,850	30,12		
	<b>A RIPORTARE</b>					27'202,73		213'915,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					27'202,73		213'915,43
	mensola 8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,70	0,200	2,850	5,75		
	tra pilastri 10-18 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	4,10	0,200	0,300	3,54		
	pilastrini 18-26 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,40	0,200	1,000	6,91		
	tra pilastri 35-37 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,25	0,200	2,800	2,02		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	3,36	0,200	2,800	27,10		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,00	0,200	0,250	0,72		
	(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,03	0,200	0,790	4,62		
	<b>tra quota 11.97-8.57</b>							
	mensola 4 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,59	0,200	2,850	13,05		
	pilastrini 8-9-10 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,43+3,36)	14,40	6,79	0,200	2,850	55,73		
	mensola 8 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,70	0,200	2,850	5,75		
	a detrarre infissi *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,3+1,25)	14,40	2,55	0,200	2,850	-20,93		
	pilastrini 18-37 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=2,32+4,73+0,2)	14,40	7,25	0,200	3,200	66,82		
	a detrarre infissi *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,66+0,66)	14,40	1,32	0,200	2,450	-9,31		
	a detrarre infissi *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,28	0,200	2,450	-9,03		
	pilastrini 35-37 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,82+3,34)	14,40	7,16	0,200	2,800	57,74		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)	14,40	0,87	0,200	2,800	-7,02		
	<b>tra quota 8.57-4.45</b>							
	pilastrini 8-9-10 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=3,43+3,39)	14,40	6,82	0,200	3,570	70,12		
	a detrarre *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,3+1,3)	14,40	2,60	0,200	2,570	-19,24		
	tramezzi							
	<b>quota 11.97-15.37</b>							
	pilastrino 16 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	2,13	0,100	3,200	9,82		
	pilastrino zona 17-18 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	3,43	0,100	3,200	15,81		
	<b>quota 11.97-8.57</b>							
	pilastrini 9 perpendicolare *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,00	0,100	3,200	4,61		
	pilastrini 16-17-18 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,16+2,55)	14,40	3,71	0,100	2,700	14,42		
	pilastrini zona 16 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=1,13+0,83)	14,40	1,96	0,100	3,200	9,03		
	pilastrini zona 24 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	1,13	0,100	3,200	5,21		
	zona pilastrini 17-18 sopra *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=2,50+1,75)	14,40	4,25	0,100	3,200	19,58		
	zona pilastrini 24-25-26 *(par.ug.=12*1,2)*(lung.=0,78+2,72+3,37)	14,40	6,87	0,100	2,700	26,71		
	zona pilastrini 24-25 perpendicolare *(par.ug.=12*1,2)	14,40	3,41	0,100	3,200	15,71		
	<b>quota 8.57-4.45</b>							
	pilastrino 24-25 *(par.ug.=12*1,2)	14,40	5,37	0,100	2,000	15,47		
	Sommano positivi Q.le/Km					27'946,08		
	Sommano negativi Q.le/Km					-352,64		
	SOMMANO Q.le/Km					27'593,44	1,53	42'217,96
	<b>demolizione meccanica (SbCat 1)</b>							
17 23.02.16	Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobotte ... .000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione. (par.ug.=2*30)	60,00				60,00		
	SOMMANO h					60,00	82,40	4'944,00
	<b>ripristino (Cat 6) marciapiede (SbCat 8)</b>							
18 05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici marciapiede lato strada		40,00	1,300		52,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					52,00	11,70	608,40
	<b>A RIPORTARE</b>							261'685,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							261'685,79
19 06.02.05.01	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerat ... tura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 30x30 cm marciapiede		40,00	1,300		52,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					52,00	36,80	1'913,60
	<b>varie (SbCat 7)</b>							
20 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... perficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non i ripristino manto stradale	7,00	30,00	10,000		2'100,00		
	SOMMANO					2'100,00	1,43	3'003,00
21 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore ripristino manto stradale	3,00	30,00	10,000		900,00		
	SOMMANO					900,00	2,07	1'863,00
	<b>sicurezza (SpCat 2) apprestamenti (Cat 3) cantierizzazione (SbCat 5)</b>							
22 23.01.03.04	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	via F. Crispi, via Locatelli e corte interna adiacente *(lung.=6,47+21,26+3,9+11,85+12,72+5,89+19,68+2,75+21,47+20,32)		126,31		2,000	252,62		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					252,62	14,90	3'764,04
23 23.01.03.02	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica oppo ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	via N. Abruzzo e piazza Matteotti *(lung.=1,98+4,97+15,61+42,7+12,43+7,01)		84,70		2,000	169,40		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					169,40	17,00	2'879,80
24 23.01.03.05	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... ancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.							
	cancello principale su via Abruzzo		4,00		2,000	8,00		
	su via G. Magliocco	1,00	3,00		2,000	6,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					14,00		275'109,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					14,00		275'109,23
	su corte interna	1,00	3,00		2,000	6,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					20,00	38,20	764,00
25 23.01.01.04. 02	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio ponteggio ancorato alla struttura e prospiciente su fabbricato adiacente		13,60		13,600	184,96		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					184,96	11,00	2'034,56
26 23.01.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni ponteggio ancorato alla struttura e prospiciente su fabbricato adiacente	2,00	13,60		13,600	369,92		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					369,92	1,04	384,72
27 23.01.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m <sup>3</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base ponteggio ancorato alla struttura e prospiciente su fabbricato adiacente		13,60		13,600	184,96		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					184,96	3,93	726,89
28 23.01.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il dep ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. di protezione in lamiera al fabbricato confinante		13,60	1,800		24,48		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					24,48	22,20	543,46
29 23.01.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m <sup>2</sup> di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. ponteggio ancorato alla struttura e prospiciente su fabbricato adiacente		13,60		13,600	184,96		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					184,96	2,72	503,09
30 23.01.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenient ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. di protezione dell'accesso su via Abruzzo del fabbricato in aderenza		5,00	2,000		10,00		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					10,00	19,90	199,00
31 23.01.01.20	Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il ta ... gni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso.- per ogni m <sup>2</sup> di							
	<b>A RIPORTARE</b>							280'264,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							280'264,95
	proiezione orizzontale		13,60	5,500		74,80		
	SOMMANO al m²					74,80	46,40	3'470,72
32 23.03.01.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... vora al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	54,50	545,00
33 23.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	24,40	97,60
	<b>dispositivi di protezione (Cat 5) DPI (SbCat 6)</b>							
34 23.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	5,70	57,00
35 23.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	15,90	159,00
36 23.06.05	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	2,10	21,00
37 23.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					50,00		
	SOMMANO cad.					50,00	3,60	180,00
	<b>A RIPORTARE</b>							284'795,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							284'795,27
38 23.06.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	3,90	78,00
	<b>apprestamenti (Cat 3) cantierizzazione (SbCat 5)</b>							
39 23.07.05.01	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d'impiego.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	611,50	611,50
40 23.07.06.01	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	226,80	226,80
41 23.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	115,10	230,20
	<b>dispositivi portatili (Cat 4) DPI (SbCat 6)</b>							
42 no.l	Dispositivo anticaduta portatile UNI EN 795 tipo E, con cordino UNI EN 354 di lunghezza max pari a 2ml con dissipatore di energia+ imbracatura con connettore					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	524,00	1'048,00
	<b>apprestamenti (Cat 3) cantierizzazione (SbCat 5)</b>							
43 23.02.06	Dispensore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	46,30	231,50
	<b>A RIPORTARE</b>							287'221,27











